

PART 2: OFFER FORM ACTED TAJIKISTAN - ВАРАКАИ ПЕШНИХОДИ ACTED Душанбе

Date/Сана: ____/____/2018

Tender # /Тендер№: T/03CQK/60R/A20-21-22-23-25-28-C8/Tadj/12-07-2018/10

To be Filled by Bidder (COMPULSORY)/ Аз Чониби Иштирокчи пур карда мешавад (ХАТМАН)**Details of Bidding Company/Маълумот дар бораи Иштирокчи:**

1. Company or PE. Name

Номи ташкилот ё С.И: (_____)

2. Company Authorized Representative Name:

Ном ва насаби намояндаи ташкилот ё С.И (_____)

3. Company Registration No:

Рақами кайди ташкилот/РЯМ/РМА (_____)

No/Country/ Ministry/Давлат/Вазорат/

4. Company Specialization:

Соҳаи фаъолияти ташкилот (_____)

5. Mailing Address

Суроғи почтави (_____)

a. Contact Numbers/

Рақамҳо барои тамос: (Land Line: _____ / Mobile No: _____)

b. E-mail Address/E-mail

(_____)

I undersigned _____, agree to provide ACTED, non-profit NGO, with items answering the following specifications, according to the general conditions and responsibilities that I engage myself to follow.

Ман да зер имзокунанда _____ рози хастам ба ташкилоти гайридавлати ва гайритичоратии ACTED дар асоси шартҳо ва уҳдадорихои умумии молҳои ба хусусиятҳои зерин ҷавобгуро дастрас намоям.

BIDDERS CAN APPLY FOR ONE OR MORE BATCH, BUT THEY HAVE TO BID FOR ALL ITEMS OF A BATCH TO BE CONSIDERED.

PLEASE FILL IN THE FOLLOWING TABLES, ONE FOR EACH BATCH, EACH BATCH CORRESPONDING TO PURCHASE/ ЛУТҲАН ҶАДВАЛИ ДАР ПОЁН БУДАРО ПУР НАМОЕД, ҶАДВАЛ БАРОИ ХАРИДИ ҲАР ЯК ЛОТ ТААЛУК ДОРАД:

Implementation of mitigation projects in villages of Ainy & Kuhistoni Mastchoh districts/ Тадбики лоихаҳои митигатсионӣ дар деҳаҳои ноҳияҳои Аини ва Кухистони Мастҷох

BATCH 1/ЛОТ 1: implementation of construction and installation works on the irrigation canal in Rezgif village, jamoat Ivan-Tojik, Kuhistoni Mastchoh district/

Выполнение СМР по ирригационному каналу и берегоукрепление в селе Резгиф, джамоат Иван-Тоҷик, район Кухистони Мастҷох/ Татбиқи корҳои сохтмонӣ ва насбкунӣ дар канали обёрикунӣ дар деҳаи Резгиф, ҷамоат Иван-Тоҷик, ноҳияи Кухистони Мастҷох

N.	Item Specifications & product stage/ Хусусияти мол ва марҳилаи маҳсулот	Ед.изм\unit	Qty\кол-во	INCOTERMS/ Delivery point/ Пункт доставки	Delivery deadline/Крайний срок поставки	Unit price (TJS) with VAT / Цена за единицу (сомони) с учетом НДС	Total Price (TJS) with VAT/ Всего цена (сомони) с учетом НДС
1	Lage stone development with excavator 065m ³ taking into account the tracers trail for a distance of 30km(size 50mx1.7mx3m)/ Разработка крупнооборитного камня экскаватором 065м ³ с учетом переброски экскаватора траллером на расстояние 30км (размером 50mx1.7mx3м) \ Коркарди сангҳои қалон бо экскаватори 065м ³ с учётом переброска экскаватора траллером дар масофаи 30км (размери 50mx1.7mx3м)	м ³	255				
2	Cement-400/ Цемент-400\ Семент 400	Тон	6.2				
3	Gravel with transportation 5km for concreting works on irrigation channel / Гравий речной с перевозкой на 5км для бетонных	М ³	22				

	работ по ирригационному каналу \ Куми дарё бо кашонидан дар масофаи 5км Барои корҳои бетони канали обгузар							
4	T Asbestos-cement pipe d-300mm with clasp CAM/ Труба азбестоцементная труб д-300мм с муфтой CAM \ Кубурҳои Сементин д-300мм	Meter	96					
5	Armature AIII d-12mm/ Армакура AIII д. 12мм\ Арматур AIII d-12mm	Ton\тон	0.8					
6	Sliding gate with water-lift size PS 80x60/ Скользящий затвор с водоподъёмником размер ПС 80x60\ Таквими кулла бо андозаи обпартоии 80x60	K-t\set	2					
7	Eaves boards 30mm/ Доска обрезающая 30мм\ (Доска обрезающая 30мм)	M3	0.3					
8	Nail 90mm/ Гвозди 90мм\ Мех 90мм	Kg	4					
9	Transportation of materials and exvetor transfer/ Транспортировка материалов и переброска экскаватора\ Кашонидани бор то макони сохтмон ва корҳои экскаватори	Trip\рейс	2					
10	Manufacturing information shield size 1.2x0.8 on metal legs from pipe d=50mx2.5m with laying concrete m-150/ Изготовление информационных щит размером экрана 1.2x0.8 на металлических ножках от трубы d = 50mx2.5m с укладкой бетона m-150\Истеҳсоли ва насб кардани панели итилооти 1,2мx0,8м бо пойҳои металл аз қубур d = 50ммx2,5м бо насб кардани он бо бетон m-150	Set\к-т	1					
							Хамаги бо хисоби андоз / Grand Total including VAT/ TAX	

BIDDER'S COMMENTS/REMARKS:

1. _____
2. _____

BIDDER'S TERMS AND CONDITIONS:

1. Validity of the offer: _____ (recommended: 3 months or more)
Срок действительности предложения: _____ (рекомендовано: от 3 -х месяцев или более)
2. Terms of delivery: DDP - Kuhistoni Mastchoh
Шартҳои расонидан DDP - Кухистони Мастчох
3. Terms of payment:
Шартҳои пардохт _____

Name of Bidder's Authorized Representative:

Ном ва насаби шахси масъул _____

Authorized signature and stamp:

Имзо ва муҳр _____

Date/Сана: _____

-----END OF BATCH 1-----

BATCH 2/ЛОТ 2: Implementation of the restoration of irrigation canal and the reconstruction of the mudflow in the Sayron, Fatmovut, Pohut villages, jamoat Rarz, Ayni district/ Выполнение СМР по зашити ирригационного канала в селах Фатмовут, Сайрон, Похут и реконструкция селе русла Фатмовут, джамоат Рарз, район Айни/ Татбиқи барқарорсозии каналҳои обёрикуний ва барқароркунии селҳо дар деҳаҳои Сайрон Фатмовут ва Похут, ҷамоат Рарз, ноҳияи Айни

N.	Item Specifications & product stage/ Хусусияти мол ва марҳилаи маҳсулот	Unit/ед.изм	Qty/кол-во	INCOTERMS/ Delivery point/ Пункт доставки	Delivery deadline/Кра йний срок поставки	Unit price (TJS) with VAT / Цена за единицу (сомони) с учетом НДС	Total Price (TJS) with VAT/ Всего цена (сомони) с учетом НДС
1	The layout of the road to the site of the reconstruction of the mud bar discharge by the bulldozer t-130 with a displacement of 10 m, taking into account the transfer/ Планировка дороги до места реконструкции селесбросного сооружения бульдозером т-130 с перемещением на 10м с учетом переброски\Хамвор(сохтан) кардани рох то чои сохтмон бо бульдозер т-130 бо чойгиркуни дар 10м бо хисоби кашонидан	M3	2000				
2	Soil development 5 category with transportation 10km for backfilling with a stone of the sinuses stone size 500x600mm/ Разработка грунта 5 категории с перевозкой на 10 км для обратной засыпки камнем пазух размером камня 500x600мм \ Коркарди хок 5 категория бо кашонидани он дар масофаи 10км барои засипка кардани санг пазух размери санг 500x600мм	M3	126				
3	Reinforced concrete covering of Seleduk with concrete m-200 (size .14mx5mx200mm) step of armature 200x200mm AIII d-14mm/ Железобетонная покрытие селедук из бетона м-200(раз.14mx5mx200мм)шаг арматуры 200x200мм AIII диам.14мм)\ пушонидани селедук бо бетони охандор бо бетони м-200(раз.14mx5mx200мм) кадами арматура 200ммx200мм	M3	14				
4	Manufacturing and installation of reticulated gabion boxes from armature d = 12mm cl. AIII (1.4mx1.4mx14m, welded joints) = 2.0pc (step of armature 200mmx200mm)/ Изготовление и монтаж сетчатых габрионных ящиков из арматуры d=12мм кл. AIII(1.4mx1.4mx14м,сварные стыки)=2.0шт(шаг арматуры 200ммx200мм)\ Тайер ва насб кардани яшикҳои габриони сеткаги	M2	82.4				

	бо арматураи д-12мм кл.АШ (1.4мх1.4мх14м,бо сварка)=2.0дона					
5	Manufacturing and installation of reticulated gabion boxes from armature d = 12mm cl. AIII(1.0мх1.0мх14м,welded joints)=1.0pc(step of armature 200mmх200mm/ Изготовление и монтаж сетчатых гобийных ящиков из арматуры d=12мм кл. AIII(1.0мх1.0мх14м,сварные стыки)=1.0шт (шаг арматуры 200ммх200мм)\ Тайер ва насб кардани яшикҳои гобийони сеткаги аз арматураи д-12мм кл. AIII (1.0мх1.0мх14м,бо сварка)=1.0адад(кадами арматураҳо 200х200мм	M2	14			
6	Armature d = 12mm cl. AIII / арматуры d=12мм кл. AIII / арматури d=12мм кл. AIII	ton	2.2			
7	Manufacturing and installation of reticulated gabion boxes from armature d = 12mm cl. AIII (1.4мх1.4мх12м, welded joints) = 2pcs (step of armature 200mmх200mm)/ Изготовление и монтаж сетчатых гобийных ящиков из арматуры d=12мм кл. AIII(1.4мх1.4мх12м,сварные стыки)=2шт (шаг арматуры 200ммх200мм/Тайер ва насб кардани яшикҳои гобийони сеткаги бо арматураи d=12мм кл. AIII(1.4мх1.4мх12м,бо сваркакуни)=2адад	M2	138			
8	armature d = 12mm cl. AIII / Арматури d = 12mm cl. AIII\ Арматураи d = 12mm cl. AIII	ton	1.5			
9	Soil development 5 category with transportation 8 km for backfilling with a stone of sinuses stone size 500х600mm/ Разработка грунта 5 категории с перевозкой на 8 км для обратной засыпки камнем пазух размером 500х600мм\ Коркарди хок 5 категория бо кашонидани он дар масофаи 8км барои засипка кардани сангҳои пазух размери 500х600мм	M3	216			
10	Manufacturing and installation of reticulated gabion boxes from armature d = 12mm cl. AIII (1.4мх1.4мх3м, welded joints) = 6pcs (step of armature 200mmх200mm)/ Изготовление и монтаж сетчатых гобийных ящиков из арматуры d=12мм кл. AIII(1.4мх1.4мх3м,сварные стыки)=6шт(шаг арматуры 200ммх200мм)\ Тайер ва насб кардани яшикҳои гобийони сеткаги	M2	132			

	бо арматури d=12мм кл. AIII(1.4мx1.4мx3м бо сварка)=бадад(кадами арматурахо 200x200мм)					
11	armature d = 12mm cl. AIII / Арматура d = 12mm cl. AIII\ Арматураи d = 12mm cl. AIII	ton	1.3			
12	Stone development size 400 x 500 with excavator 065m3 with transportation of stone for a distance of 8km (Sayron) for fulling gabion nets/ Разработка камня разм 400x500 экскаватором 065м3 с перевозкой камня на расстояние 8км(Сайрон)для заполнения габионных сеток/ Коркарди санг размери 400x500мм бо экскаватор 065м3 бо кашонидани санг дар масофаи 8км (Сайрон)барои пур кардани габионхои сеткаги	M3	152			
13	Rubble development with excavator 065m3 with transportation to the distance 10km for concreting works Seleduk (the river Zeravshan)/ Разработка щебня экскаватором 065м3 с перевозкой расстояние 10км для бутобетонных работ селедука (речка Зеравшан)/ Коркарди шебен бо экскаватор 065м3 бо кашонидани он дар масофаи 10км барои корхои бетони селедук (дареи Зарафшон)	M3	20			
14	Cement-400 for №2/ Цемент-400 для пункта№2/ Цемент 400 барои пункти №2	ton	6.5			
15	Armature AIII d-12mm for №2/ Арматура AIII д-12мм для №2\Арматура AIII д-12мм барои пункти №2	ton	1.2			
15	Knitting galvanized wire 2.7mm/ Вязальная оцинкованная проволока 2.7мм \ сим барои бофтан зангназананда 2.7мм (оцинкованный)	kg	300			
16	Shield 2x1/ Щит опалубка 2x1\ Щит опалобка размери 2x1	M2	24			
17	Transportation of materials and exvetor transfer/ Транспортировка материалов и переброска экскаватора/ Кашонидани бор ва корхои экскаватори	Trip\Рейс	2			
18	Manufacturing information shield size 1.2x0.8 on metal legs from pipe d=50mx2.5m with laying concrete m-150/ Изготовление информационный щит размером экрана 1.2x0.8 на металлических ножках от трубы d = 50mx2.5м с укладкой бетона м-150\Истеҳсоли ва насб кардани панели итилооти 1,2мx0,8м бо	Set\к-т	1			

	пойҳои металлӣ аз қубур d = 50мм2,5м бо насб кардани он бо бетон m-150						
Хамаги бо ҳисоби андоз / Grand Total including VAT/ TAX							

BIDDER'S COMMENTS/REMARKS:

1. _____
2. _____

BIDDER'S TERMS AND CONDITIONS:

1. Validity of the offer: _____ (recommended: 3 months or more)
 Срок действительности предложения: _____ (рекомендовано: от 3 -х месяцев или более)
2. Terms of delivery: DDP - Ayni district
 Шартҳои расонидан DDP - Айни
3. Terms of payment:
 Шартҳои пардохт _____

Name of Bidder's Authorized Representative:

Ном ва насаби шахси масъул _____

Authorized signature and stamp:

Имзо ва муҳр _____

Date/Сана: _____

-----END OF BATCH 2-----

ВАТЧ 3/ ЛОТ 3: Implementation of bank protection in Darg village, jamoat Shamtuch, Ayni district \ Выполнение берегоукрепительных работ в селе Дарг, чамоат Шамтуч нохияи Айна / Татбики лоихаи мухофизати лаби дарье дар дехаи Дарг, чамоат Шамтуч нохияи Айна

N.	Item Specifications & product stage/ Хусусияти мол ва мархилаи махсулот	Unit/ед.и зм	Qty/кол-во	INCOTERMS/ Delivery point/ Пункт доставки	Delivery deadline/Крайний срок поставки	Unit price (TJS) with VAT / Цена за единицу (сомони) с учетом НДС	Total Price (TJS) with VAT/ Всего цена (сомони) с учетом НДС
1	Soil development of III category by excavator 0.65m ³ with loading on dump trucks by export on distance 1km (225mx1x4m)/ Разработка грунта III категории экскаватором 0.65м ³ с погрузкой на автосамосвалы вывозом на расстояние 1км(225mx1x4м)/ Коркарди хок 3 категория бо экскаватори 0.65м ³ бо боркуни ба самосвал ва кашонидани он дар масофаи 1км	M3	900				
2	Repair of road with bulldozer t-130 to the construction place by moving to 10m/ Планировка дороги до места реконструкции селесбросного сооружения бульдозером т-130 с перемещением на 10м \ Сохтан (Хамвор) кардани рох то макони сохтмон бо булдозери т-130 бо чойгиркуни 10м	M3	700				
3	Manufacturing and installation of reticulated gabion boxes from armature d = 12mm cl. AIII (1.4mx1.4mx50m, welded joints) = 1pc (step armature 180mmx180mm)/ Изготовление и монтаж сетчатых габрионных ящиков из арматуры d=12мм кл. AIII(1.4mx1.4mx50м, сварные стыки)=1шт(шаг арматуры 180ммx180мм)/ тай рва насб кардани яшикҳои габриони сеткаги бо арматури d = 12мм кл. AIII (1.4mx1.4mx50m, бо сваркакуни)=1адад (дурии арматураҳо 180ммx180мм	M2	280				
4	Manufacturing and installation of reticulated gabion boxes from armature d = 12mm cl. AIII (1.0mx1.0mx50m, welded joints) = 1pc (armature pitch 180mmx180mm)/ Изготовление и монтаж сетчатых габрионных ящиков из арматуры d=12мм кл. AIII(1.0mx1.0mx50м, сварные стыки)=1шт(шаг арматуры 180ммx180мм)/ Тайер ва насб намудани яшикҳои габриони сеткаги аз арматураи d=12мм кл. AIII(1.0mx1.0mx50м, бо сваркакуни	M2	220				

)=1адад(дурии арматурахо 180ммx180мм)						
5	armature d = 12mm cl. AIII / арматура d = 12mm cl. AIII	Тон/ тон	5.2				
6	Stone development with excavator 065m3 with transportation of stone at a distance of 13km for fulling gabion nets / Разработка камня экскаватором 065м3 с перевозкой камня на расстояние 13км для заполнения габионных ящиков/ Коркарди санг бо экскаватор 065м3 бо кашонидани санг дар дурии 13км барои пуркардани яшикҳои габиони	M3	179				
7	Rubble development with excavator 065m3 with transportation at a distance of 13 km/ Разработка щебня экскаватором 065м3 с перевозкой расстояние 13км для бутобетонных работ/ коркарди шебен бо экскаватор 065м3 бо кашонидани шебен ба дурии 13км барои корҳои бутобетони	M3	30				
8	Cement -400/ Цемент-400 №8-9\ Семент-400 №8-9	Тон/ тон	8.55				
9	Armature AIII d-12mm for № 8/ Арматура AIII д-12мм, для №8	Тон/ тон	0.792				
10	Kniting galvanized wire 2.7mm/ Вязальная оцинкованная проволока 2.7мм\Сим барои бофтан занг назананда (оцинкованный)	Kg/ Кг	30				
11	Transportation of materials and exvetor transfer/ Транспортировка материалов и переброска экскаватора/Кашонидани бор то макони сохтмон ва корҳои экскаватор	Trip/ Рейс	2				
12	Manufacturing information shield size 1.2x0.8 on metal legs from pipe d=50mx2.5m with laying concrete m-150/ Изготовление информационный щит размером экрана 1.2x0.8 на металлических ножках от трубы d = 50mx2.5m с укладкой бетона m-150\Истеҳсоли ва насб кардани панели итилооти 1,2mx0,8м бо пойҳои металлӣ аз кубур d = 50ммx2,5м бо насб кардани он бо бетон m-150	Set/к-т	1				
						Хамаги бо хисоби андоз / Grand Total including VAT/ TAX	

BIDDER'S COMMENTS/REMARKS:

1. _____
2. _____

BIDDER'S TERMS AND CONDITIONS:

1. Validity of the offer: _____ (recommended: 3 months or more)
Срок действительности предложения: _____ (рекомендовано: от 3 -х месяцев или более)
2. Terms of delivery: DDP - Ayni district
Шартҳои расонидан DDP - Айни
3. Terms of payment:
Шартҳои пардохт _____

Name of Bidder's Authorized Representative:

Ном ва насаби шахси масъул _____

Authorized signature and stamp:

Имзо ва муҳр _____

Date/Сана: _____

-----END OF BATCH 3-----

ВАТЧН 4/ ЛОТ 4: Implementation of the bank protection works Imbef village, jamoat Ivan-Tojik, Kuhistoni Mastchoh district \ Выполнение берегоукрепительных работ в селеруслу села Имбеф джамоат Иван-Точик нохияи Кухистони Мастчоҳ/ Татбики лоихаи муҳофизати лаби дарё дар деҳаи Имбеф, ҷамоат Иван-Точик нохияи Кухистони Мастчоҳ

N.	Item Specifications & product stage/ Хусусияти мол ва марҳилаи маҳсулот	Unit/ед.изм	Qty/кол-во	INCOTERMS/ Delivery point/ Пункт доставки	Delivery deadline/Крайний срок поставки	Unit price (TJS) with VAT / Цена за единицу (сомони) с учетом НДС	Total Price (TJS) with VAT/ Всего цена (сомони) с учетом НДС
1	Soil development III category in manual retaining wall/ Разработка грунта III категории в ручную подпорную стену/ Коркарди хок 3 категория бор охи дасти подпорную стену	M3	442				
2	Manufacturing and installation of reticulated gabion boxes from armature d = 12mm cl. AIII (1.4mx1.4mx100m, welded joints) = 1pc (armature pitch 180mmx180mm)/ Изготовление и монтаж сетчатых гобионных ящиков из арматуры d=12мм кл. AIII(1.4mx1.4mx100м,сварные стыки)=1шт(шаг арматуры 180ммx180мм)\ Тайер ва насб кардани яшиқҳои габиони сеткаги аз арматури d=12мм кл. AIII(1.4mx1.4mx100м, бо сварка)=1адад(дурии арматураҳо 180ммx180мм)	M2	338				
3	armature d = 12mm cl. AIII / арматура d = 12mm cl. AIII	Тон/тон	6,7				
4	Stone development with transportation at a distance of 3 km for backfilling gabion nets (100mx1mx1m)/ Разработка камня с перевозкой на 3 км для обратной засыпки габионных ящиков(100mx1mx1м)\ Коркарди санғо ва кашонидани санг дар масофаи 3км пуркардани яшиқҳои габиони (100mx1mx1м)	M3	100				
5	Stone development with excavator 065m3 with the transportation of stone at a distance of 3km for backfilling gabions / Разработка камня экскаватором 065м3 с перевозкой камня на расстояние 3км для обратной засыпки гобионных ящиков\ Коркарди санг бо экскаватор 065м3 бо кашонидани он ба масофаи 3км барои засипка кардан	M3	228				

6	Rubble development with excavator 065m3 with transportation at a distance 3km for butoconcreting works / Разработка щебня экскаватором 065м3 с перевозкой расстояние 3км для бутобетонных работ\Коркарди шебен бо экскаватор 065м3 бо кашонидани шебен дар масофаи 3км барои корҳои бутобетони	M3	32,5					
7	Cement -400 №5/ Цемент-400 №5	Тон/тон	9,3					
8	Shield 2x1 (board edging 30mm, Framing beams 50x50mm)/ Щит опалубка 2x1(доска обрезная 30мм, Обрамление брус 50x50мм)\ Щит (опалубка) 2x1 (доска обрезная 30мм, обрамление брус 50x50мм)	M2	20					
9	Kniting galvinazed wire 2.7mm/ Оцинкованная вязальная проволокаи 2.7мм \Сим барои бофтан зангназананда (оцинкованный)	Kg/ кг	50					
10	Транспортировка материалов и переброска экскаватора/ Transportation of materials and exvetor transfer\ Кашонидани маводҳо то макони сохтмон ва корҳои экскаватори	Trip/ Рейс	2					
11	Manufacturing information shield size 1.2x0.8 on metal legs from pipe d=50mmx2.5m with laying concrete m-150/ Изготовление информации щит размером экрана 1.2x0.8 на металлических ножках от трубы d = 50ммx2,5м с укладкой бетона m-150\Истеҳсоли ва насб кардани панели итилооти 1,2мx0,8м бо пойҳои металл аз қубур d = 50ммx2,5м бо насб кардани он бо бетон m-150	Set/ к-т	1					
							Ҳамаги бо хисоби андоз / Grand Total including VAT/ TAX	

BIDDER'S COMMENTS/REMARKS:

1. _____
2. _____

BIDDER'S TERMS AND CONDITIONS:

1. Validity of the offer: _____ (recommended: 3 months or more)
 Срок действительности предложения: _____ (рекомендовано: от 3 -х месяцев или более)
2. Terms of delivery: DDP - Kuhistoni Mastchoh
 Шартҳои расонидан DDP - Кухистони Мастҷох
3. Terms of payment:
 Шартҳои пардохт _____

Name of Bidder's Authorized Representative:

Ном ва насаби шахси масъул _____

Authorized signature and stamp:

Имзо ва муҳр _____

Date/Сана: _____

-----END OF BATCH 4-----

TOTAL COST OF THE WORKS:

Batch	Description	TOTAL PRICE (TJS) with VAT
Lot 1	Implementation of construction and installation works on the irrigation canal in Rezgif village	
Lot 2	Implementation of the restoration of irrigation canal and the reconstruction of the mudflow in the Sayron, the Fatmovut, Pohut, jamoat Rarz, villages	
Lot 3	Implementation of bank protection in Darg village, jamoat Shamtuch, Ayni district	
Lot 4	Implementation of the bank protection works Imbef village, jamoat Ivan-Tojik, Kuhistoni Mastchoh district	
GRAND TOTAL		

NB: in case of Request for Tender, please attach the service proposal to the present offer form/ дар сурати Дархост барои Тендер, лутфан ба шакли пешниҳоди мазкур ҳуҷҷатҳои боқимондари замида намоед