

**ACTED****Ramtha**

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية رقما	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	بالمتر الطولي:- توريد وحفر وتركيب وتشغيل وصيانة خط صرف صحي قطر 400 ملم من مواسير اسمنتية (RCP) والسعر يشمل الحفر التسوية والتأمين من الحدية ووضع الشريط التحذيري الخاص بتمديد خطوط الصرف الصحي والطعم الى السطح العلوي من مادة اليبس كورس (B.C) وذلك على طبقات كل 15 سم والسعر يشمل ايضا ربط الخط الجديد على المناهل القائمة او المقترحة ونقل الغائط الى الاماكن التي تحددها الجهات المختصة وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .						
أ-1	توريد وحفر وتركيب خطوط صرف صحي قطر 400 ملم مواسير اسمنتية (RCP) في سطح اسفلتي.	م . ط	310				
ب-1	توريد وحفر وتركيب خطوط صرف صحي قطر 400 ملم مواسير اسمنتية (RCP) في سطح ترابي.	م . ط	100				
2	توريد وتركيب وإنشاء مناهل (قطر 1200 ملم) مسبقة الصب (Precast) شاملاً الحفریات والطوبار (Fair face) والرنجات والكوتيكات والغطاء سكب من الوزن الثقيل HD ويشمل الخرسانة المسلحة حول الغطاء واستعمال الاسمنت المقاوم للملاح وكافة ما يلزم وحسب المخططات المرفقة	عدد	8				
3	توريد وإنشاء مناهل (قطر 1200 ملم) من الخرسانة المسلحة (Cast in Situ) بقوة كسر لا تقل عن 300كغ/سم ² بحيث لا يقل الارتفاع عن 1م عن سطح الارض شاملاً الحفریات والطوبار (Fair face) والرنجات والكوتيكات والغطاء سكب من الوزن الثقيل HD ويشمل الخرسانة المسلحة حول الغطاء واستعمال الاسمنت المقاوم للملاح وكافة ما يلزم وحسب المخططات المرفقة	عدد	0				
4	تقديم وتوريد خرسانة مسلحة بقوة كسر صفري لا تقل عن 300كغ/سم ² وحيثما يلزم والسعر يشمل توريد وتركيب حديد التسليح واستعمال الاسمنت المقاوم للملاح للتغليف وحيثما يلزم حسب المخططات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	5				
5	تعميق منسوب مانهول الربط الوادي وذلك بتكسير السقف و جزء من الجدار بما لا يزيد عن متر واحد وإعادة صب السقف شاملاً حديد التسليح مع جميع ما يلزم	L.S	1				
	Total						