

**OFFER FORM - ACTED Yemen**

نموذج العرض - أكتد اليمن

Date: 28-01-2019

Tender N°: T/15DCI/O96/HFH-SIH/HOD/28-01-2019/001

**To be Filled by Bidder (COMPULSORY)****Details of Bidding Company / تفاصيل الشركة المتقدمة**

1. Company Name / اسم الشركة ( \_\_\_\_\_ )
2. Company Authorized Representative Name / اسم الشخص المفوض ( \_\_\_\_\_ )
3. Company Registration No / رقم السجل القانوني للشركة ( \_\_\_\_\_ )  
No/Country/ Ministry
4. Company Specialization / تخصص الشركة ( \_\_\_\_\_ )
5. Mailing Address / عنوان البريد ( \_\_\_\_\_ )  
Country/Governorate/City/St name/Shop-Office No
- a. Contact Numbers / رقم الاتصال (Land Line: \_\_\_\_\_ / Mobile No: \_\_\_\_\_ )
- b. E-mail Address / البريد الالكتروني ( \_\_\_\_\_ )

I undersigned \_\_\_\_\_, agree to provide ACTED, non-profit NGO, with items answering the following specifications, according to the general conditions and responsibilities that I engage myself to follow.

انا الموقع ادناه ----- اوافق على تزويد أكتد المنظمة الغير حكومية والغير ربحية بهذه البنود لتتلقى المواصفات التالية وفقا للشروط العامة والمسؤوليات التي وافقت عليها بنفسى.

PLEASE FILL IN THE FOLLOWING INFORMATION AND TABLES BELOW / يرجى تعبئة هذه المعلومات والجداول ادناه.

## Bills of Quantities

Please note that the following items and considerations must be included in the unit price for all Lots:

يجب الاخذ بعين الاعتبار جميع النقاط والعناصر التالية التي يجب ادراجها في سعر الوحدة لكل بنود المناقصة.

1. Supply of the mentioned item or work, including transportation costs to the designated rehabilitation site, installation, manpower, equipment, machinery, and all requirements to carry out the work according to the instructions of the supervisor Engineer (from ACTED).

1. تزويد العناصر والاعمال يكون شامل للنقل وتكاليفه الي المنطقة المخصصة للترميم، والتثبيت، والايدي العاملة، والمعدات، والاليات وكل المتطلبات لتنفيذ العمل بحسب التعليمات المهندس المسؤول من منظمة اکتد.

2. Each item described in the table below are mandatory. The column "*Bidder's Specifications*" is here to include all design proposal from the bidder and/or justify the absence of the item.

2. كل بند موصوف في الجدول ادناه ليس إلزاميا. في عمود مواصفات المناقص يمكن ادراج كل التصاميم المقترحة من المناقص وتبرير غياب أي بند من تلك البنود.

3. Items against which no price is entered will be considered as covered by the other prices or rates in the bill, the total price entered shall cover all costs required for the proper execution, completion, and maintenance of the work in full.

3. ان البنود الموجودة والتي لا يوجد لها سعر سوف يتم اعتبارها مغطاة من خلال البنود الاخرى او المعدل للأسعار في الفواتير، ان اجمالي الفواتير المقدمة يجب ان تشمل كل النفقات المطلوبة للتنفيذ الجيد المكتمل وصيانة العمل بشكل غير ناقص

4. The total price for this offer from needs to reflect the total cost for **completion of all required rehabilitation projects as turn-key projects, including the commissioning and handover** according to all the specifications and details that ACTED mentioned in the tender information.

اجمالي سعر العرض مع المتطلبات يجب ان يعكس الاجمالي الحقيقي لتكلفة اكمال كل المتطلبات لتأهيل المشاريع المذكورة كمشاريع اساسية ويشمل تكاليف الرسوم والتسليم وبحسب المواصفات التي وضعتها المنظمة

**Lot 1 – Al Bayadih Health Centre, Al Bayadih Uzla, Al Jafariya District, Raymah Governorate**

مركز البيادح الصحي ، عزله البيادح ، مديرية الجعفرية – محافظه ريمة

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالأسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
1.1	<p><b>Electrical pump (dynamo) with iron box:</b> Supply and installation of electrical pump (dynamo) No. 2 with capacity 1.0 HP and productivity 40L/ minute high quality from approved company. the pump should be installed inside iron protection box (30*50*40 cm) which should be installed on concrete base (40*60cm) with thickness not less than 15 cm beside the HF and near the ground tank. supply and installation of the pumping pipes 15m length. plastic pipes 3/4-inch, high quality including all connection works from the ground tank to the pump and from the pump to the tank located on the HF's roof. including all connection work for the pumping pipes system and works needed to connect the pump by the HF electricity. the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>مضخة كهربائية (دينامو) مع صندوق حديد:</b> توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينامو) رقم 2 بقدره 1.0 حصان وأقصى انتاجية ضخ 40 لتر / دقيقة جوده عالية ومن شركه معتمده. يجب تركيب المضخة داخل صندوق حماية (30*50*40 سم) يتم تركيبه على قاعده خرسانيه (40*60سم) وبمسامكه لا تقل عن 15 سم جوار المبنى بالقرب من الخزان الارضي. توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 15 متر. مواسير بلاستيكية بقطر 4/3 هنش عالية الجودة شامل اعمال التوصيل من الخزان الارضي الى المضخة وكذلك من المضخة الى الخزان العلوي مع كل التوصيلات الازمه لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل الكهربائي من داخل المرفق الصحي الى المضخة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	ls	1			
1.2	<p><b>Supply and installation of two plastic water tank with capacity 1.5 cubic meter with ACTED logo:</b> plastic water tank (1.5 m3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5"inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base (according to the tank's external diameter)15cm thickness and building a row of</p>	<p><b>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 1.5 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b> خزان مياه بلاستيك سعة 1.5 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0,5 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 15 سم وبناء رصه من البلك الخرسانتي الصم (مقاس 20*20*40 سم) بارتفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة</p>	No	2			

	solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm), and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.					
1.3	<b>Maintenance of internal water supply network for HF's bathroom:</b> Implementation of maintenance work for the HF's bathroom water supply network to ensure the water reach all the bathroom components (washbasins, Taps and shower) including all work needed to complete the item (all connection works and cleaning needed for the pipes and reinstall the tiles as needed) according to the engineer supervisor instructions.	<b>صيانة شبكة المياه الداخلية لحمام المرفق الصحي:-</b> تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة امدادات المياه داخل الحمام من اجل ضمان وصول المياه الي كل اجزاء الحمام (المغاسل، الحنفيات، والرشاش). شامل كل العمال اللازمة لإنجاز البند اعمال التوصيل وازاله واعاده تركيب البلاط حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	LS	1			
1.4	<b>Washbasin (40*50) cm:</b> Supplying and installing two high quality Washbasin (40*50) cm white color with all accessories, the work includes the installing and connecting to the drainpipe; This work consists removal the old washbasin; The price includes the plumbing works and all the necessary accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>مغاسل يد (50*40) سم:</b> توريد وتركيب مغاسل عربي سراميك مقاس (40*50) سم نوعيه ممتازة شامل جميع الملحقات الخاصة بالمغسلة مع توريد وتركيب الرف بحافظة صابون سائل (ماركة أصلية) وتثبيت جيدا بجانب حوض المغسلة والسعر يشمل ازاله المغاسل السابقة واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس.	No	2			
1.5	<b>Sewerage network:</b> Supply and installation of a good quality plastic sewerage network 4-inch diameter with high pressure capacity including all works needed to connect the network from the bathrooms to sewage pit. maintenance the check holes, remove the previous network, dig works and filling (30 cm width and 40 depth). the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	<b>شبكة صرف صحي:</b> توريد وتركيب شبكة صرف صحي بلاستيكية نوعية جيدة قطر 4هنش ضغط عالي. شاملا كل ما يلزم لربطها من الحمامات الي البيارة والسعر يشمل مقاقدة غرف التفتيش وازالة الشبكة السابقة وحفر وردم الشبكة (عرض 30سم وطول 40 سم) لا تورد المواد الا بعد الموافقة عليها من قبل المهندس. وعمل كل ما يلزم لأنها البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	Ls L.M	27			

1.6	<p><b>Maintenance of wooden door (1.0*2.0 m):</b>The maintenance works will include installation of handles-lock, Hand-Lock and re-install and fix the door (the hinges installation will be as needed 2 hinges per door). painting the door by wooden paint.</p> <p>The price including all works needed to achieve the door rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>صيانة باب خشب بأبعاد (2.00 * 1.00 متر):</b> - أعمال الصيانة تشمل تغيير مغالق، الكيلون وإعادة تثبيت الباب (وتغيير المفصلات إذا لزم بحسب الحاجة) مع عمل طلاء خشبي والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No	6			
1.7	<p><b>Waterproof Paint for surfaces and walls:</b> Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls The price includes all necessary items to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان أملش مائي للأسطح والجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان أملش مائي للجدران والاسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد إزالة اللواصق التي بالجدران وإزالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم أيضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير وإعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	190.0			
1.8	<p><b>Oil paint for walls:</b> Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls; The price includes all necessary items to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان زيتي للجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد إزالة اللواصق التي بالجدران وإزالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم أيضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير وإعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	320.0			
<p><b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b></p>			<p>تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف</p>				
1.9	<p>Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.</p>	<p>تنفيذ أعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الأبعاد الموضحة في الرسومات.</p>	M3	3			
1.10	<p>Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for</p>	<p>بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع الترتيز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الأسمنتية بنسبة خلط 4: 1 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.</p>	M3	4			

	three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications						
1.11	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M2	27			
1.12	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لانتهاء العمل	No	2			
1.13	Implementation of net metal cross roads metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم لانتهاء العمل	L.S	1			
1.14	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم لانتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1			
1.15	Implementation of a metal cover (50*50 cm) for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني (50*50 سم) لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1			
1.16	<b>Supply and installation of solar system including the following:</b> 1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality. 2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality. 3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality. 4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality. 5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm.	<b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b> 1- توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى. 2- توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة فولت 24.mppt.أولى يحتوي على منظم داخلي 3-توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال. 4-توريد وتركيب منظم تحكم بقدره لا تقل عن 30 امبير. 5-توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الوحدة الصحية بمسافة لا تقل عن 50 سم. والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم	L.S	1			

	The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.	لأنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف						
1.17	<b>sign board:</b> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</b> توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول و عام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	Pc	1				
<b>TOTAL PRICE OF LOT 1 IN USD</b>								

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 1 -

**Lot 2 – Al Adiyah Health Center, Bani Alga'ad Uzla, Al Jafariya District, Rayman Governorate**

مركز الحدية الصحي ، عزلة بني الجعد ، مديريه الجعفرية – محافظة ريمة

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالاسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الامريكي
2.1	<p>Supply and implementation of wall with 10 m length with L shape including the below:</p> <p>. Implementation of excavation works for the wall foundation to reach the foundation level with 50 cm width according to the engineer supervisor instructions.</p> <p>. Supply and installation of masonry building foundation 0.4 cm thickness total quantity 4m3, building with using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) sand: cement.</p> <p>. Supply and implementation of block building 0.2*0.2*0.4 m total quantity 20m2 concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) sand: cement.</p> <p>the price includes all works needed to complete the work according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>توريد وتنفيذ جدار بطول 10 متر شكل حرف L متضمنا الآتي:</b></p> <p>. تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التربة لأساس الجدار حتى الوصول الي منسوب التأسيس المناسب بعرض 50 سم بحسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>. توريد وتنفيذ كرسي حجر بسماكة 0.4 سم كميته 4 متر مكعب مباني حجر مع المونة الاسمنتية متضمنا اعمال التدريز والكحلة الاسمنتية بنسبه خلط 1:3 نيس: سمنت.</p> <p>. مباني بلك اسمنتية 0.2*0.2*0.4 متر كميته 20 متر مربع مع المونة الاسمنتية مع التدريز والكحلة الاسمنتية بنسبه خلط 1:3 نيس: سمنت.</p> <p>مع كل ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	L.S	1			
2.2	<p><b>Ceramic Tiles for the Bathroom's floor and walls:</b></p> <p>Supply and implementation of Ceramic Tiles of (30*30) cm using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) , and implementing a layer from fine sand of 5cm thickness before tiling the Bathroom's floor and installation of a Floor Plastic Strainer and connect with the draining pipe and softening the tiles floor by white cement ; the price includes removal of the previous tiles and all necessary to complete the item according to</p>	<p><b>توريد وتنفيذ بلاط سراميك لارضية وجدران الحمام:</b></p> <p>توريد وتنفيذ بلاط سراميك لارضية وجدران الحمام (30*30) سم باستخدام المونة الاسمنتية (اسمنت: رمل) بنسبة خلط (3:1) مع عمل طبقة من الرمل الناعم سمك 5سم قبل تنفيذ بلاط الارضية وتركيب صفاية للارضية وتوصيلها مع مواسير تصريف المياه والترويب بالاسمنت الابيض بعد التليط والسعر يشمل ازالة البلاط السابق وجميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	14			



	specifications and instructions of the supervisor.					
2.3	Implementation of plumbing works for the item mentioned above including all materials needed (pipes, faucets, strainer and etc.). with all works needed to complete the work according to the engineer supervisor instructions.	<b>تنفيذ اعمال السباكة للبيد المذكور اعلا متضمنا كل المواد اللازمة (مواسير، محابس، المصفايه وغيرها). مع كل الاعمال اللازمة لانجاز البند بحسب تعليمات المهندس المشرف</b>	L.M	5		
2.4	<b>Maintenance of the sanitation network 18 meter:</b> Implementation of the maintenance sanitation network and sewage; check rooms to ensure the sewerage from the bathrooms to the sewage pit including all works needed to complete the item replacing the damage connections, digging and filling work according to the engineer supervisor instructions.	<b>صيانة شبكة الصرف الصحي 18 متر:</b> تنفيذ اعمال الصيانة لشبكة الصرف الصحي، وغرف التفتيش حتى تصريف الماء بصورة طبيعية من الحمامات الى البيارة، العمل يشمل كل ما يلزم من استبدال القطع التالفة من مواسير الصرف الصحي وحفر وردم وتنظيف وسباكة، للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	M.L	18		
2.5	<b>Rehabilitation of Sewage pit dimensions 3*3*3m</b> implementation of rehabilitation works for 3*3*3m sewage pit including the below: . cleaning the pit from the trees and wastes. . rehabilitation of some damages inside the pit. . Removing the old pit's slap. The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>إعادة تأهيل بيارة بأبعاد 3*3*3متر:</b> تنفيذ اعمال اعاده التأهيل لبيارة ابعادها (3*3*3) م متضمنا الاعمال التالية: . إزالة الأشجار والنفايات من داخل البيارة. . وإعادة تأهيل بعض الاضرار داخل البيارة. . وإزالة سقف البيارة القديم المتضرر. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	L.S	1		
2.6	<b>Reinforced concrete for the sewage Pit slap:</b> supply and implementation of reinforced concrete (25cm-thickness) {concrete mixture must consist of Portland cement with gravel and sand from crusher - accurate rate of mixture is {1;2;3}} with supplying and installing plastic pipe(dim=6"inch). the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>خرسانة مسلحة لسقف البيارة:</b> توريد وتنفيذ طبقة خرسانة مسلحة بطبقتين بسمك (25سم) وذلك باستخدام الاسمنت بورتلاندي مع نيس كسارة وكري بنسبة خلط (3:2:1) مع توريد وتركيب ماسورة بلاستيك قطر 6هنتش، والسعر يشمل إزالة سقف حفرة الصرف الصحي المتضررة السابق بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m3	2.5		
2.7	<b>Rehabilitation of stairs roof (5.40*2.0) m:</b> supply and installation of slab from wood and concrete including the below: . supply and installation of woods 6"*4" inch excellent type from approved company without	<b>اعاده تأهيل سقف بيت الدرج (2.0*5.40) متر:</b> توريد وتنفيذ سقف من الخشب والابلكاش مغطى بالخرسانة العادية ويشمل الاتي: . توريد وتركيب خشب مقاس (6*4) هنتش نوعه ممتازة ومن شركه معتمده بحيث تكون قوية ونظيفة وخاليه من	L.S	1		

<p>cracks.                  . supplying and installation of rectangular Cover wood 1.44m*2.8m*16mm excellent type from approved company clean, without cracks. with everything needed to cover the roof before implementing the concrete according to the specifications and instructions of the supervising engineer.                  . supply and implementation of normal concrete slap over the cover woods 10 cm thickness with gravel and sand from crusher - accurate rate of mixture is {1;2;3}. according to specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p>الشقوق وان تكون مستقيمة وغير معوجة.                  . توريد وتركيب ابلاكاش مستطيل مقياس (2.8*1.44) متر بسماكة 16 مم من شركة معتمده ونظيفه وخاليه من الشقوق مع كل ما يلزم لتغطية السقف قبل تنفيذ الخرسانة وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                  . توريد وتركيب شبك حدائق يركب على الابلاكاش قبل الصب نوعية ممتازة                  . تنفيذ بلاطه من الخرسانية العادية فوق المكونات السابقة بسماكة 10 سم خرسانه عاديه من النيس والكري والاسمنت بنسيه خلط 1:2:3 كل ما ذكر يجب تنفيذه بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>				
<p>2.8 <u>Maintenance of windows:</u>                  Maintenance and installation of windows and replace the damaged frames, glass, handles, hinges, in addition to install mosquito net in addition to filling gaps between the windows and wall with Silicon to prevent water from coming inside, and painting of windows protection as per the dimensions below:                  . 1 x (1.0*1.3) m                  . 2 x (1.0*1.0) m                  . 4 x (1.2*0.8) m                  The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p><u>صيانة النوافذ</u>                  صيانة وتثبيت النوافذ واستبدال الإطارات التالفة والزجاج والمقابض والمفصلات مع تركيب شبك ناموس (نل) مع البرواز. تعبئة الفراغ بين النافذة والجدار بماده السيلكون لمنع تسرب مياه الأمطار الى الداخل، طلاء لشبك الحماية للنوافذ.                  بحسب الأبعاد ادناه:                  1 . 1.3*1.0) متر                  2 . 1.0*1.0) متر                  4 . 0.8*1.2) متر                  والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	عدد	7		
<p>2.9 <u>Waterproof Paint for surfaces and walls :</u>                  Supplying and implementing a waterproof painting for interior walls and surfaces( roofs) so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls (some plastering and stacking) The price includes, all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><u>دهان أملشن مائي للأسطح والجدران وسجاند الشبائيك الخارجية:</u>                  توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران والاسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم أيضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	220.0		

2.10	<p><b>painting the walls by oily paint</b>                  Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls (some plastering and stacking) ; The price includes all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان زيتي للجدران:</b>                  توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس</p>	m2	317		
2.11	<p><b>The supply and installation of solar system including the following:</b>                  1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality.                  2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality.                  3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality.                  4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality.                  5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm.                  The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b>                  1- توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصة بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى.                  2- توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة أولى يحتوي على منظم داخلي mppt فولت 24.                  3-توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال.                  4-توريد وتركيب منظم تحكم بقدره لا تقل عن 30 امبير.                  5- توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الوحدة الصحية بمسافة لا تقل عن 50 سم.                  والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الالواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>	Ls	1		
2.12	<p><b>sign board:</b>                  supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p><b>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</b>                  توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	Pc	1		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 2 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 2 -

**Lot 3 – Balaa Health Unit, Al Jabahi Uzla, Al Salafiya District, Raymah Governorate**

وحدة بلع الصحية ، عزلة الجباهي ، مديرية السلفية – محافظة ريمة

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالأسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
<b>Bathrooms rehabilitation</b>							
3.1	Rehabilitation of Arabic washbasin Dimensions (40 * 50) cm and the rehabilitation works including: - Reinstall the washbasin in its place good installation. - supply and installation of 0.5-inch faucet single-hand good quality from approved company including works of removal the old faucet. -Supply and installation of washbasin trap 1.25-inch good quality from approved company including installing siphons for the washbasin system. The price including all installation works needed (connections and cleaning) to ensure the system be operated. all the mentioned above should be according to the field engineer supervisor	<b>إعادة تأهيل مغاسل عربي سراميك بأبعاد (40 * 50 سم) واعمال إعادة التأهيل تشمل الاتي:</b> - تثبيت المغسلة عرض الجدار في مكانها تركيب جيد -توريد وتركيب حنفية خلاط 0.5 هنش يد مفرد نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده مع ازاله الحنفية السابقة - توريد وتركيب هراب مغسله قطر 1.25 هنش نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده مع كوع ريحه لأحواض غسل اليدين مع كل الاعمال اللازمة لازاله القديم وتركيب الجديد. السعر يشمل جميع الاعمال اللازمة لتركيب وتسليك النظام متضمناً اعمال السباكة والتنظيف. يجب ان يكون العمل بحسب تعليمات المهندس الميداني المشرف ويجب التركيب بعد الموافقة على العينات.	Unit	4			

	instructions. all samples should approve by the field engineer supervisor before the installation works.					
3.2	<p><b>Steel Tap (0.5") inch:</b> Supply and installation of bathroom tap with long body and wall's flange 0.5-inch-high quality from approved company, including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>حنفي استيل قطر (0.5) هنش:</b> توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 0.5 هنش بجسم طويل مع فلانج جداري نوعية عالية الجودة ومن شركة معتمده متضمنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمة مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب</p>	No	4		
3.3	<p><b>Supply and installation wall's valve as a main control for the bathroom water supply 0.5-inch-high quality from approved company including works mentioned below:</b> the old valve's removing works, installing the new one and Repair the crushing place with same previous material (plastering or Tiles) with all needed to ensure the water supply from all taps and be controlled by the wall's valve. The implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the tap's sample should be approved before the installation works.</p>	<p><b>توريد وتركيب محبس جداري تحكم رئيسي بمياه الحمام قطر 0.5 هنش نوعية عالية الجودة ومن شركة معتمده متضمنا الاعمال التالية:</b> اعمال التكسير وازاله المحبس القديم التالف وتركيب المحبس الجديد مع ترميم مكان التكسير بنفس المادة السابقة سواء تلابيس مع الرنج او بلاط مع كل ما يلزم لضمان مرور المياه في كل نقاط التصريف والتحكم فيها. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.</p>	Pc	3		
<b>Water supply works</b>		<b>اعمال امدادات المياه</b>				
3.4	<p><b>Supply and installation of water supply network 2 inch:</b> Supply and installation of HF's water supply network from the water source. polyethylene pipes 2 inch and 8mm thickness high quality from approved company including all connection works for good installation to ensure no water leaking. digging work should be implemented clay soil 30 cm depth and 20 cm width including the filling and compaction works under and above the pipes. The price includes all works needed to achieve the item according to the specification and field engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>توريد وتركيب شبكة امداد المياه بقطر 2 هنش:</b> توريد وتركيب خط امداد المرفق الصحي بالمياه من مصدر المياه. مواسير بلاستيكية نوع بولي اثيلين بقطر 2 هنش وسماكه 8 مم نوعية ممتازة ومن شركة معتمده متضمنا كل اعمال التوصيلات اللازمة للتركيب تركيب جيد مع ضمان عدم التسرب. يجب الحفر للأنايب بعمق 30 سم وعرض 20 سم في تربه طينيه مع الردم والذك بتربه ناعمه تحت وفوق الماسورة. السعر يشمل جميع الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف</p>	M.L	200		

3.5	<p><u>Supply and installation of plastic water tank with capacity 1.5 cubic meter with ACTED logo:</u>                  plastic water tank (1.5 M3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5 inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><u>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 1.5 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</u>                  خزان مياه بلاستيك سعة 1.5 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم) بارتفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	Pc	1		
3.6	<p><u>Electrical pump (dynamo) with iron box:</u>                  Supply and installation of electrical pump (dynamo) with capacity 1 HP high quality from approved company. the pump should be installed inside iron protection box which should be installed on concrete base (40*60cm) with thickness not less than 15 cm beside the HF and near the ground tank.</p> <p>supply and installation of the pumping pipes 15m length. plastic pipes 3/4-inch-high quality including all connection works from the ground tank to the pump and from the pump to the tank located on the HF's roof. including all connection work for the pumping pipes system and works needed to connect the pump by the HF electricity.</p> <p>supply and installation of plastic pipe medium pressure for the HF water harvesting from the HF's roof to the ground water tank with length not less than 25 m and 3-inch diameter. Including all connection and installation works from the HF roof to the ground tank.</p> <p>the price including all works needed to achieve this</p>	<p><u>مضخة كهربائية (دينامو) مع صندوق حديد:</u>                  توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينامو) بقدره 1 حصان جوده عالية ومن شركه معتمده. يجب تركيب المضخة داخل صندوق حماية يتم تركيبه على قاعده خرسانيه (40*60 سم) بسماكة لا تقل عن 15 سم جوار المبنى بالقرب من الخزان الارضي.</p> <p>توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 15 متر. مواسير بلاستيكية بقطر 4/3 هنش عالية الجودة شامل اعمال التوصيل من الخزان الارضي الى المضخة وكذلك من المضخة الى الخزان العلوي مع كل التوصيلات الازمه لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل الكهربائي من داخل المرفق الصحي الى المضخة.</p> <p>تركيب مواسير بلاستيك ضغط متوسط لون ابيض لحصاد مياه الامطار من سطح المرفق الي الخزان الارضي بطول لا يقل عن 25 متر قطر 3 هنش شاملا كل اعمال التوصيل اللازمة لتوصيل المواسير من سطح المبنى الى الخزان الارضي مع كل اعمال التثبيت على جدران المبنى.</p> <p>السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	Unit	1		

	work according to the specification and engineer supervisor instructions.					
3.7	<b>Rehabilitation of external water network:</b> Supply and installation of plastic water pipes high quality 3/4-inch diameter from the tank installed in HF roof to the internal water network for bathrooms and washbasins. The network total length 20 m the work including all good connection and installation works from the HF roof. the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	<b>إعادة تأهيل شبكة المياه الخارجية:</b> توريد وتركيب مواسير مياه بلاستيكية عالية الجودة قطر 4/3 هنتش من الخزان العلوي الى الشبكة الداخلية للحمامات والمغاسل بطول 20 متر مع كل اعمال التوصيل اللازمة واعمال التثبيت الجيد على الجدران من سطح المبنى.  السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	M.L	20		
3.8	<b>Supply and installation of two plastic water tank with capacity 5.0 cubic meter with ACTED logo:</b> plastic water tank (5 M3 liter) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5"inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base (according to the tank's external diameter)15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm), and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 5.0 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b> خزان مياه بلاستيك سعة 5.0 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنتش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسبك 15 سم وبناء رصّة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم) بار تفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	NO	2		
<b>Painting Works</b>			<b>اعمال الطلاء</b>			
3.9	<b>Waterproof Paint for surfaces and walls:</b> Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls ( Small plastering to fill some cracks) The price includes all necessary to complete the	<b>دهان أملش مائي للأسطح والجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان أملش مائي للجدران والاسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m2	130		

**Commenté [AB1]:** This line is new and replaces a whole set of lines which were for the construction of a ground tank

	item according to specifications and instructions of the supervisor engineer					
3.10	<p><b>Oil paint for walls:</b> Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls; The price includes all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان زيتي للجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تلاييس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس</p>	m2	450		
3.11	<p><b>Rehabilitation of the HF's roof Cement Tiles for the Roof:</b> supply and implementing cement tiles of (20*20)cm by using cement mortar of mixture rate (1:3) to drain the rainfall from the Health unit roof; The price includes implementing a layer of fine sand under the roof tiles with a suitable slope for draping the water , with all necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor</p>	<p><b>بلاط اسمنتي للسقف:</b> توريد وتركيب بلاط اسمنتي (20*20) سم للسقف باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 لزوم تصريف مياه الأمطار من السطح والسعر يشمل عمل طبقة من الرمل تحت البلاط بما يناسب الميول اللازم للتصريف مع جميع ما يلزم لإنجاز البند وبحسب توجيهات المهندس المشرف.</p>	m2	110		
<b>Doors and windows works</b>		<b>اعمال الابواب والشبابيك</b>				
3.12	<p><b>Maintenance works for Aluminum windows 1.2*1.5 m</b> maintenance and fixing the windows, install 14 handles-lock, and 6 Hinges including all works needed to ensure the windows be rehabilitated. install Mosquito nets with Aluminum frames. filling the gaps between the windows and wall by using silicon material to ensure no rainwater leaking. painting the window's protection nets The price including all works needed to achieve the windows rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال الصيانة لنوافذ الومنيوم 1.2*1.5 متر متضمنا الاتي:</b> . صيانة وتثبيت النوافذ وتغيير المغالق عدد 14، والمفصلات عدد 6 متضمنا كل الاعمال اللزومه لصيانه النافذة مع تركيب شبك نامس (نل) مع البرواز. . تعبئه الفراغ بين النافذة والجدار بماده السيلكون لمنع تسرب مياه الامطار الى الداخل، طلاء لشبك الحماية والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No	7		
3.13	<p><b>Maintenance of wooden door (1.0*2.0 m):</b> The maintenance works will include installation of handles-lock, Hand-Lock and re-install and fix the</p>	<p><b>صيانة باب خشب بأبعاد (1.00*2.00 متر): -</b> اعمال الصيانة تشمل تغيير مغالق، الكيلون واعادة تثبيت الباب (وتغيير المفصلات إذا لزم بحسب الحاجة) مع عمل</p>	No	3		



	door (the hinges installation will be as needed, maximum 2 per door). painting the door by wooden paint. The price including all works needed to achieve the door rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.	طلاء خشبي والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
3.14	<b>Maintenance Iron door (0.9*2.00) m:</b> Maintenance Iron door, install the door by using welding. installing handles-lock, and Hinge, re-installing the door including the cleaning and plaiting works by using iron doors paint. all the mentioned will be according to the engineer supervisor instructions. The price including all works needed to achieve the door rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.	<b>صيانة باب حديد (0.90*2.00 متر):</b> صيانة باب حديد وتثبيتته باللحام وتغيير المغالق والمفصلات التالفة واعاده تثبيت الباب متضمنا اعمال صنفه وطلاء الباب باستخدام طلاء خاص بالأبواب الحديدية والمقاومة للصداء طبقا لتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	No	4		
3.15	<b>Supply and installation of wooden door (1.0*2.0 m):</b> Supply and installation of high-quality wooden door including all the door contents. painting the door by using wooded paint. the door installation will be according to the engineer supervisor instructions. The price including all works needed to achieve the door rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.	<b>توريد وتركيب باب خشب:-</b> جوده عالية متضمنا (M)توريد وتركيب باب خشبي (1*2 كل الملحقات مع عمل طلاء خشبي ثلاث طبقات. يجب تركيب الباب جيدا طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	No	1		
3.16	<b>Rehabilitation of main entrance door HF dimensions (2.4 * 2.4) m:</b> Rehabilitation of iron door including re-install, fix the door by using the weld and install and replace the damages hinges. Cleaning and plaiting the door by using iron doors paint. The price including all works needed to achieve the door rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال اعاده تأهيل البوابه الخارجيه الرئيسيه للمرفق الصحي بأبعاد (2.40*2.40) متر:</b> اعاده تأهيل بوابه المدخل الرئيسي متضمنا اعاده تركيب وتثبيت الباب باستخدام اللحام. تركيب واستبدال المفصلات التالفة. تنظيف وصنفه الباب باستخدام طلاء خاص بالأبواب الحديدية. والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	No	1		
<b>Electrical Works</b>			<b>الاعمال الكهربائيه</b>			
3.17	<b>The supply and installation of solar system Including the following:</b> 1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality.	<b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b> 1 - توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى. 2 - توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة	LS	1		

	2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality. 3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality. 4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality. 5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm. The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.	فولت 24mppt أولى يحتوي على منظم داخلي 3-توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال. 4-توريد وتركيب منظم تحكم بقدره لا تقل عن 30 امبير. 5-توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سم. والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف					
3.18	<b>Electrical Works:</b> Supply and installation of electrical keys including replace the cans (7) and lamps damaged (15) to be distributed for all the HF rooms as needed according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال الكهرباء:</b> توريد وتركيب مفاتيح كهربائية متضمنا استبدال المفاتيح والعلب والملمبات التالفة عدد 7 علب و15 لمبة موزعه على الغرف بحسب الاحتياج وتعليمات المهندس المشرف.	L.S	1			
<b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b>		تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف					
3.19	Excavation works in any type of soil (rock and clay) according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب (صخر به وطيني) بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3			
3.20	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقا للكميات والمواصفات.	M3	4			
3.21	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مبانى طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقا للكميات والمواصفات.	M2	27			
3.22	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإنهاء العمل	PC	2			
3.23	Implementation of net metal cross roads metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل	L.S	1			

	cm, installs between the two rooms (entrance and exit), including all works needed to achieve the item					
3.24	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ اتابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم لانتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		
3.25	Implementation of a metal cover (50*50 cm) for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.as mentioned in the drawings	تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة (50*50 سم) يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار. بحسب الرسومات المرفقة	Pc	1		
3.26	<u>sign board:</u> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<u>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</u> توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	Pc	1		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 3 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 3 -

**Lot 4 – Al Salam Health Unit, Bani Hassan Uzla, Bilad Ata'am District, Raymah Governorate**

وحدة السلام الصحية ، عزله بني حسن ،مديرية بلاد الطعام – محافظه ريمة

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالأسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
<b>Bathroom Rehabilitation</b>		<b>إعادة تاهيل الحمامات</b>					
4.1	<b>Ceramic Tiles for the Bathroom:</b> Supply and implementation of Ceramic Tiles of (40*40) cm for the Bathroom's floor and walls, using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1:3) , and implementing a layer from fine sand of 5cm thickness before tiling the Bathroom's floor and softening the tiles floor by white cement ; the price includes fixing the Washbasin also the plumbing works, and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor.	<b>بلاط سيراميك للحمام:</b> توريد وتنفيذ بلاط سيراميك لأرضية وجدران الحمام (40*40) سم باستخدام المونة الإسمنتية (اسمنت: رمل) بنسبة خلط (3:1) مع عمل طبقة من الرمل الناعم سمك 5سم قبل تنفيذ بلاط الأرضية والترويب بالإسمنت الأبيض بعد التليط والسعر يشمل تثبيت مغسلة اليد واعمال السباكة وجميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m2	8			
4.2	<b>Washbasin (40*50) cm:</b> Supplying and installing high quality Washbasin (40*50) cm white color with all accessories, the work includes the installing and connecting to the drainpipe; The price includes the plumbing works and all the necessary accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>مغاسل يد (50*40) سم:</b> توريد وتركيب مغاسل عربي سيراميك مقاس (40*50) سم نوعيه ممتازة شامل جميع الملحقات الخاصة بالمغسلة مع توريد وتركيب الرف +حافطة صابون سائل (ماركة أصلية) وتثبيت جيدا بجانب حوض المغسلة والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس.	No.	1			
4.3	<b>Supply and installation wall's valve as a mainly control for the bathroom water supply 0.5-inch-high quality from approved company including works mentioned below:</b> the old valve's removing works, installation the new one and Repair the crushing place with same	<b>توريد وتركيب محبس جداري تحكم رئيسي بمياه الحمام قطر 0.5 إنش نوعيه عالية الجودة ومن شركة معتمده متضمنا الاعمال التالية:</b> اعمال التكسير وازاله المحبس القديم التالف وتركيب المحبس الجديد مع ترميم مكان التكسير بنفس المادة السابقة سواء تلايبس مع الرنج او بلاط مع كل ما يلزم لضمان	No.	2			

	previous material (plastering or Tiles) with all needed to ensure the water supply from all taps and be controlled by the wall's valve. The implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the tap's sample should be approved before the installation works.	مرور المياه في كل نقاط التصريف والتحكم فيها. يجب تنفيذ الاعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.				
4.4	<b>Steel Tap (3/4") inch:</b> Supply and installation of bathroom tap with long body and wall's flange 3/4-inch-high quality from approved company. including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the tap's sample should be approved before the installation works.	<b>حنفي استيل قطر (4/3) هنش:</b> توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 4/3 هنش بجسم طويل مع فلانج جداري نوعيه عالية الجودة ومن شركه معتمده متممنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمه مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب	No.	3		
4.5	<b>Supply and installation of washbasin's Trap:</b> Supply and installation of high-quality trap (1 inch) for washbasins (Arabian model); The price includes the plumbing works and removal the previous Trap and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية:</b> توريد وتركيب هراب (1 هنش) لمغسلة يدوية (عربي) ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمه لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No.	5		
<b>Water supply works</b>			<b>أعمال امدادات المياه</b>			
4.6	<b>Supply and installation of plastic water tank with capacity 1.0 cubic meter with ACTED logo:</b> plastic water tank (1000 liter) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5 " Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 1.0 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b> خزان مياه بلاستيكي سعة 1.0 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 15 سم وبناء رصه من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم) بارتفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمه لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No.	1		

4.7	<p><b>Electrical pump (dynamo) with iron box :</b>                  Supply and installing an Italian electrical pump or equivalent quality (dynamo) no.1 and Hp:0.5, and productivity 40 L/minute high quality from approved company, with providing a manufacturing guarantee, and supply and installing a protection iron box of ( 30 * 40 )cm with clasp and painted to resistant the rust, This works consist implementing the plumbing works of connecting and linking the pipes to be ready for operating to raise the water from the ground tank to the upper tanks . The price includes the plumbing works, and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>مضخة كهربائية (دينامو) مع صندوق حديد</b>                  توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينامو) رقم 1 بقدرة 0.5 حصان وأقصى انتاجية ضخ 40 لتر / دقيقة جودة ممتازة ومن شركه معتمده ، وتقديم ضماناتة مصنعية وتوريد وتركيب صندوق حماية للدينامو من الحديد مقاس 30*40 سم مع قفل ويثبت جيداً ويتم دهن الصندوق بطبقة عازلة مقاومة للصدأ مع تنفيذ اعمال السباكة من توصيل وربط المواسير لتكون جاهزة للعمل والتجربة لرفع المياه من الخزان السفلي الى الخزانات العلوية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع الملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	Unit	1			
<b>Painting works</b>		<b>أعمال الطلاء</b>					
4.8	<p><b>Waterproof Paint for surfaces and walls:</b>                  Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls The price includes labor wages and materials required with transportation, and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان أملش ماني للأسطح والجدران:</b>                  توريد وتنفيذ دهان أملش ماني للجدران والأسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيداً باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضاً ترميم جميع التشوهات في التلايبس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M2	503.0			
4.9	<p><b>Oil paint for walls:</b>                  Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls; The price includes labor wages and materials required with transportation, and all necessary to complete</p>	<p><b>دهان زيتي للجدران:</b>                  توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيداً باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضاً ترميم جميع التشوهات في التلايبس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M2	430.0			

the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer							
Tiles works		أعمال البلاط					
4.10	<p><b>Cement Tiles for the Roof:</b> supply and implementing cement tiles of (20*20) cm by using cement mortar of mixture rate (1:3) to drain the rainfall from the Health unit roof; The price includes implementing a layer of fine sand under the roof tiles with a suitable slope for draining the water, with all necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor</p>	<p><b>بلاط اسمنتي للسقف:</b> توريد وتركيب بلاط اسمنتي (20*20) سم للسقف باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 لزوم تصريف مياه الأمطار من السطح والسعر يشمل عمل طبقة من الرمل تحت البلاط بما يناسب الميول اللازم للتصريف مع جميع ما يلزم لإنجاز البند وبحسب توجيهات المهندس المشرف.</p>	M2	90.0			
4.11	<p><b>Plastic pipes 3 inch:</b>Supply and installing plastic pipes 3-inch-high quality for collecting the water from the roof of the HF to the ground tank including all connection works with good fixing the pipes at the HF's walls and slopes; The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>توريد وتركيب مواسير بلاستيك 3 هنش:</b> قطر 3 هنش نوعية ممتازة لتجميع مياه الأمطار من سقف الوحدة الصحية الي الخزان السفلي مع مراعاة ميول وتثبيت المواسير على الجدار جيدا، والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	M.L	32.0			
4.12	<p><b>Plastic pipes 4 inch:</b> supply and installation of plastic pipes 4-inch-high quality to transfer the water from the collection's pipes to the ground tank; including all connection works with good fixing the pipes at the HF's walls and slopes; The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>مواسير بلاستيك 4 هنش:</b> توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4 هنش نوعية ممتازة ضغط متوسط لنقل المياه من مواسير التجميع الي الخزان الارضي مع تثبيت المواسير على الجدار جيدا وتوصيلها بالخزان الارضي، والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	M.L	12.0			
Rehabilitation of doors and windows		أعمال اعاده تاهيل الابواب والشبابيك					
4.13	<p><b>QAMARYYEH (A type of mesh windows)</b> Supply and install of rectangular Qamariya (1.7*0.5) m for the HF's hall, and the price includes the removal of the old Qamariya, and all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>قمرية:</b> وتوريد وتركيب قمرية مستطيلة الشكل مع زجاج تلوين بأبعاد (0,5*1.7) م لنافذه صالة الوحدة الصحية والسعر يشمل ازالة القمرية السابقة وكل ما يلزم لإنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	No.	1			

4.14	<b>Mosquito nets for Aluminum windows:</b> Supply and installation of high-quality Mosquito nets for Aluminum windows with removing the previous Nets and changing the damaged frames as needed, the price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>شبكة تيل (بعوض) لشبائيك الألمنيوم:</b> توريد وتركيب شبكة (تيل) عالي الجودة لنوافذ الألومنيوم مع إزالة الشبكة السابق وتغيير الإطارات التالفة حسب الحاجة، يشمل السعر جميع مستلزمات التركيب اللازمة لإكمال البند وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	m2	10.0		
4.15	<b>Maintenance for the Aluminum Doors:</b> maintenance and fixing the internal Aluminum Doors of Health Unit, Four Doors of (2.4*1) m; The price includes changing the damaged (handles-lock, Hand-Lock and Hinge) if any, and all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>صيانة أبواب الألمنيوم:</b> صيانة وتثبيت أبواب الوحدة الصحية الداخلية لعدد 4 أبواب بأبعاد (2.4 × 1) م والسعر يشمل تغيير المغالق والمفصلات والكيلونات التالفة إن وجد وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No.	4.0		
<b>Electrical works</b>			<b>الاعمال الكهربائية</b>			
4.16	<b>The supply and installation of solar system Including the following:</b> 1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality. 2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality. 3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality. 4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality. 5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm. The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.	<b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b> 1 - توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصة بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى. 2 - توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة فولت 24. mppt أولى يحتوي على منظم داخلي 3 - توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال. 4 - توريد وتركيب منظم تحكم يقدره لا تقل عن 30 أمبير. 5- توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سم. والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	Unit	1.0		
<b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b>			تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف			
4.17	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3		



4.18	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الأسمنتية بنسبة خلط 4:1 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M3	4		
4.19	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمخنة بحيث يكون البناء بالمونة الأسمنتية بنسبة خلط 4:1 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M2	27		
4.20	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لانتهاء العمل	No	2		
4.21	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit), including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم لانتهاء العمل	L.S	1		
4.22	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم لانتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		
4.23	Implementation of a metal cover (50*50cm) for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة (50*50 سم) يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1		
4.24	Supply and installation of two plastic water tank with capacity 5.0 cubic meter with ACTED logo: plastic water tank (5 M3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5"inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base (according to the tank's external diameter)15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm), and coating outside by cement mortar , The price	<u>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 5.0 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</u> خزان مياه بلاستيك سعة 5.0 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون ابيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 15 سم وبناء رصبة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم) بارتفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة	NO	2		

Commenté [AB2]: This line is new and replaces multiple lines previously included here

	includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	إنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
4.25	<u>sign board:</u> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</b> توريد وتركيب لوحة حديد مدبلة تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول و عام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	NO.	1.0		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 4 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

- End of Lot 4 -

**Lot 5 – Bani Al Ameri Health Uni, Bakal Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate**

## وحدة بني العامري الصحيه ، عزله مزهر ، مديرية مزهر – محافظه ريمه

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالاسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
<b>Bathroom rehabilitation</b>		<b>اعاده تاهيل الحمامات</b>					
5.1	<b>Ceramic Tiles for the Bathroom's floor and walls:</b> Supply and implementation of Ceramic Tiles of (40*40) cm using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) , and implementing a layer from fine sand of 5cm thickness before tiling the Bathroom's floor and installation of a Floor Plastic Strainer and connect with the draining pipe and softening the tiles floor by white cement ; the price includes removal of the previous tiles also the plumbing works and materials (pipes, faucets, Strainer and etc..) and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor.	<b>توريد وتنفيذ بلاط سيراميك لأرضية وجدران الحمام:</b> توريد وتنفيذ بلاط سيراميك لأرضية وجدران الحمام (40*40) سم باستخدام المونة الاسمنتية (اسمنت: رمل) بنسبة خلط (3:1) مع عمل طبقة من الرمل الناعم سمك 5سم قبل تنفيذ بلاط الأرضية وتركيب صفاية للأرضية وتوصيلها مع مواسير تصريف المياه والترويب بالاسمنت الابيض بعد التبليط والسعر يشمل ازالة البلاط السابق واعمال السباكة مع المواد (مواسير ، حنفي، صفاية وغيرها) وجميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m2	9			
5.2	<b>Washbasin (40*50) cm:</b> Supplying and installing high quality Washbasin (40*50) cm white color with all accessories, the work includes the installing and connecting to the drainpipe; This work consists removal the old washbasin; The price includes the plumbing works and all the necessary accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>مغاسل يد (50*40) سم:</b> توريد وتركيب مغاسل عربي سيراميك مقاس (40*50) سم نوعيه ممتازة شامل جميع الملحقات الخاصة بالمغسلة مع توريد وتركيب الرف بحافظة صابون سائل (ماركة أصلية) وتثبيت جيدا بجانب حوض المغسلة والسعر يشمل أزاله المغاسل السابقة واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس.	No.	3			
5.3	<b>Ceramic white toilet with siphon (cistern) Arabian model:</b> Supplying and installing an Arabian toilet with the siphon and doing all that is necessary to operate, this work consists removal the previous Ceramic Squat toilet and siphon; The price includes the plumbing works and all the necessary accessories to	<b>كرسي مرحاض ابيض مع السيفون نموذج عربي:</b> توريد وتركيب كرسي حمام عربي مع السيفون بعد ازالة كرسي الحمام والسيفون السابق وعمل كل ما يلزم لتشغيل مع مراعاة استخدام شريط الثيب المانع للتسرب والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز العمل وبحسب تعليمات المهندس المشرف.	No.	1			

	complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer					
<b>Water supply works</b>		<b>اعمال امدادات المياه</b>				
5.4	<p><u>Supply and installation of plastic water tank with capacity 2.0 cubic meter with ACTED logo:</u>                  plastic water tank (2 M3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5 " Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 2.0 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b>                  خزان مياه بلاستيك سعة 2.0 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسبك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم (مقاس 20*20*40سم) بارتفاع 20 سم مع التلايبس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No.	1		
5.5	<p><u>Supply and installation of plastic water tank with capacity 5.0 cubic meter with ACTED logo:</u>                  Supply and installation of 5000-liter plastic water tank (5 m3) white color and Three layers High quality, including accessories of buoy and valve 0.5-inch Excellent quality, and placed on a circular Base as the following below:                  - foundation dig of (40*30) cm in a circular way according to the tank dim.                  and digging of internal cutters, then building a stone foundation of (30*40)cm with normal concrete.                  - building of concrete blocks of (40 * 20 * 20 ) cm and height of 60 cm above the stone base and is covered from the outside by concrete mortar.                  - Fill the gaps between the internal cutters using rough soil with the ditch and spray on two layers thickness of each layer 20 cm.                  - implementing a layer of normal concrete thickness of 10 cm by mixing mortar (4: 2: 1) to be placed on the tank.                  The price includes the plumbing works and all the</p>	<p><b>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 5.0 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه :</b>                  توريد وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة 5000 لتر ( 5 م<sup>3</sup> ) ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنش نوعية ممتازة بحيث يوضع الخزان على قاعدة دائرية كما يلي:-                  - يتم حفر اساس بمحيط دائري بأبعاد 40*30 سم يتناسب مع قطر الخزان وحفر قواطع داخلية ثم يتم بناء اساس من الجعم (40*30)سم والخرسانة العادية                  -بناء مباني من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم ) بارتفاع 60 سم فوق الاساس الحجري ويتم تليبيه من الخارج بالمونة الاسمنتية                  -يتم تعبئة الفراغات بين القواطع الداخلية باستخدام تربة خشنة مع الدك والرش على طبقتين سمك كل طبقة 20سم                  -يتم تنفيذ طبقة من الخرسانة العادية بسبك 10سم بنسبة خلط (4:2:1) بحيث يوضع عليها الخزان                  والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No.	2		

	necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.					
5.6	<p><b>Electrical pump (dynamo) with iron box :</b>                  Supply and installing an Italian electrical pump or equivalent quality (dynamo) no.1 and Hp:0.5, and productivity 40 L/minute High quality from approved company, with providing a manufacturing guarantee, and supply and installing a protection iron box of ( 30 * 40 )cm with clasp and painted to resistant the rust, This works consist implementing the plumbing works of connecting and linking the pipes to be ready for operating to raise the water from the ground tank to the upper tanks . The price includes the plumbing works, and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>مضخة كهربائية (دينامو) مع صندوق حديد:</b>                  توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينامو) رقم 1 بقدرة 0.5 حصان وأقصى إنتاجية ضخ 40 لتر / دقيقة جوده ممتازة ومن شركه معتمده ، وتقديم ضمانة مصنعية وتوريد وتركيب صندوق حماية للدينامو من الحديد مقاس 30*40 سم مع قفل ويثبت جيدا ويتم دهن الصندوق بطبقة عازلة مقاومة للصداء مع تنفيذ اعمال السباكة من توصيل وربط المواسير لتكون جاهزة للعمل والتجربة لرفع المياه من الخزان السفلي الى الخزانات العلوية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	Unit	1		
<b>Painting works</b>		<b>اعمال الطلاء</b>				
5.7	<p><b>Waterproof Paint for surfaces and walls:</b>                  Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls The price includes all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان أملش مائي للأسطح والجدران:</b>                  توريد وتنفيذ دهان أملش مائي للجدران والاسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	243.0		
5.8	<p><b>Oil paint for walls:</b>                  Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls; The price includes all necessary to complete the item</p>	<p><b>دهان زيتي للجدران:</b>                  توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أسس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	193.0		

	according to specifications and instructions of the supervisor engineer					
5.9	<p><b>Cement Tiles for the Roof:</b> supply and implementing cement tiles of (20*20) cm by using cement mortar of mixture rate (1:3) to drain the rainfall from the Health unit roof; The price includes implementing a layer of fine sand under the roof tiles with a suitable slope for draining the water, with all necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor</p>	<p><b>بلاط اسمنتي للسقف:</b> توريد وتركيب بلاط اسمنتي (20*20) سم للسقف باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 لزوم تصريف مياه الأمطار من السطح والسعر يشمل عمل طبقة من الرمل تحت البلاط بما يناسب الميول الزم للتصريف مع جميع ما يلزم لإنجاز البند وبحسب توجيهات المهندس المشرف.</p>	m2	72.0		
5.10	<p><b>Building a wall from concrete blocks size (15*20*40) cm</b> supply and implementing concrete blocks around the roof of the health unit by using cement mortar (cement: sand) curating the mixture rate as (1:3); The price includes materials, labor and water spraying for a period of not less than 3 days, with all necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor</p>	<p><b>بناء سترة من الطوب الخرساني مقاس (40*20*15) سم</b> توريد وتنفيذ مباني طوب خرساني مقاس (40*20*15) سم حول سقف الوحدة الصحية باستخدام المونة الاسمنتية (اسمنت: رمل كسارة) بنسبة خلط (3:1) مع مراعاة التزغين والتكحيل والسعر يشمل المواد والمصنعية والرش بالمياه لمدة لا تقل عن 3 ايام مع كل ما يلزم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	m2	15.0		
5.11	<p><b>Plastering the HF roof's wall:</b> supplying and implementing cement Plastering thickness (3cm) for the wall around the HF's roof by using normal mortar (cement: sand) and curating the mixture rate as (1:3); The price includes materials, labor and water spraying for a period of not less than 3 days, with all necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor</p>	<p><b>تلايبس بالمونة الاسمنتية:</b> توريد وتنفيذ تلايبس بالمونة الاسمنتية للسترة سماكة 3سم (عمل نظيف بالخيوط والمسطرة) وذلك باستخدام الاسمنت البورتلاندي ونيس كسارة بنسبة خلط (3:1) والسعر يشمل المواد والمصنعية والرش بالمياه لمدة لا تقل عن 3 ايام مع كل ما يلزم لأنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	m2	35.0		
5.12	<p><b>Plastic pipes 3 inch:</b> Supply and installing plastic pipes 3-inch-high quality for collecting the water from the roof of the HF to the ground tank including all connection works with good fixing the pipes at the HF's walls and slopes; The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>مواسير بلاستيك 3 هتش:</b> توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 3 هتش نوعه ممتازة لتجميع مياه الأمطار من سقف الوحدة الصحية الي الخزان السفلي مع مراعاة ميول وتثبيت المواسير على الجدار جيدا، والسعر يشمل كل ما يلزم لأنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	m.L	38.0		
<b>Rehabilitation of doors and windows</b>			<b>اعمال اعاده تاهيل الابواب واشبابيك</b>			

5.13	<b>QAMARYYEH (A type of mesh windows)</b> Supply and installation (4) Qamariya of (1.1*0.75) m above the Windows and (1) Qamariya of (1.4*0.5) m above the Door, and the price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>قمرية:</b> إزالة القمرية السابقة وتوريد وتركيب مستطيلة الشكل مع زجاج تلوين عدد (4) بأبعاد (0.75*1.1) م لنوافذ الوحدة الصحية وقمرية مقياس (0.50*1.4) م عدد (1) لبوابة المدخل والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء البند طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	No.	5.0		
5.14	<b>Aluminum windows:</b> In Meter Square, supply and installation of high-quality aluminum windows with glass thickness of 6 mm. Four windows of (1.3*1.1) m for Rooms and One window of (0.5*0.5) m for the bathroom, this work consists installation of protective nets from the mosquito and removal the old windows; The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>شبابيك الألمنيوم:</b> نوافذ الألمنيوم، توريد وتركيب نوافذ الألمنيوم عالية الجودة بسماعة زجاج 6 مم. أربع نوافذ (1.3 * 1.1) م للغرف ونافذة واحدة (0.5 * 0.5) م للحمام، ويتكون هذا العمل من تركيب شبك ناموس (تل) واقى من البعوض وإزالة النوافذ القديمة. يشتمل السعر على كافة مستلزمات التركيب الضرورية لإكمال المنتج وفقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	m2	6.0		
5.15	<b>Iron Door two-side of (2.2*1.4) m:</b> supply and installing heavy iron Door two-side of (2.2*1.4) m for the HF's entrance door, and good fixing to the door; This work consists removal the old door; The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>باب حديد من الصاج المدبج فتحين مقياس (2.2*1.4) م:</b> توريد وتركيب باب حديد مدبل فتحين بأبعاد (2.2*1.4) متر لمدخل الوحدة الصحية مع التثبيت الجيد والسعر يشمل إزالة الباب القديم وجميع الاعمال اللازمة لإنجاز البند طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	No.	1.0		
5.16	<b>Aluminum Doors:</b> supplying and installing high quality of Aluminum Doors. Two Doors of (2.2*1) m for Rooms, and One Door of (2.2*0.75) m for the bathroom, this work consists removal the old doors; The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>ابواب الألمنيوم:</b> توريد وتركيب ثلاثة ابواب الألمنيوم أبيض نوعيه ممتازة. عدد 2 ابواب مقياس (1*2.2)م للغرف وعدد 1 باب مقياس (0.75*2.2)م للحمام، مع تثبيت جوانبها بالجدران وتعبئة الفواصل بالمعجون والسعر يشمل إزالة الابواب القديمة وجميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب لإنجاز البند طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	m2	6.0		
5.17	<b>The supply and installation of solar system Including the following:</b> 1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality.	<b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنة الاتي:</b> 1 - توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى. 2 - توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة	Unit	1.0		

	2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality. 3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality. 4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality. 5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm. The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.	فولت 24mppt.أولى يحتوي على منظم داخلي 3-توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال. 4-توريد وتركيب منظم تحكم بقدره لا تقل عن 30 امبير. 5-توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سم. والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف				
5.18	<b>Electrical Works:</b> Supply and installation of electrical keys including replace the keys, cans and lamps damaged, as 15 keys, Jack and jack and 10 lamps. to be distributed for all the HF rooms as needed according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال الكهرباء:</b> توريد وتركيب مفاتيح كهربائية متضمنا استبدال المفاتيح والعلب واللمبات التالفة عدد 15 مفتاح وفيش مع العلب و10 لمبات موزعه على الغرف بحسب الاحتياج وتعليمات المهندس المشرف.	L.S	1.0		
Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.		تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف				
5.19	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3		
5.20	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالموونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M3	4		
5.21	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالموونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M2	27		
5.22	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإنهاء العمل	No	2		
5.23	Implementation of net metal cross roads metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5	تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين	L.S	1		



	cm, installs between the two rooms (entrance and exit), including all works needed to achieve the item	غرفة ادخال النفايات و غرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم لانهاء العمل				
5.24	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم لانهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		
5.25	Implementation of a metal cover (50*50 cm) for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة (50*50 سم) يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1		
<b>Cesspools works</b>			<b>اعمال البيارة</b>			
5.26	Earthy excavation: implementing dig in any earthy layers and remove stones and small trees out, this work consists removal of waste to suitable place (far of site and water streams), and the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>الحفر الترابي:</b> تنفيذ الحفر الترابي المختلط في اي نوع من انواع التربة مع ازالة الاشجار والاحجار وكذلك الحفر بالمبول المناسب لزوم تمديد مواسير السباكة الخارجية والتخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا عن الموقع وعن مجاري السيول والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	m3	10.0		
5.27	Solid Rock excavation: implementing dig in any rocks there until require level; This work consists removal of waste to suitable place (far of site and water streams) and implement a layer of salt at the bottom of the sewage hole, the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer	<b>الحفر الصخري الصلب:</b> تنفيذ الحفر الصخري الصلب باستخدام الادوات المناسبة حتى الوصول الى العمق المطلوب والتخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا عن الموقع وعن مجاري السيول، مع فرش طبقة من الملح بسمك 15سم أسفل البيارة والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m3	59.0		
5.28	Reinforced concrete for sewage hole: supplying and implementing layer of reinforced concrete (25cm-thickness) {concrete mixture must consist Portland cement with gravel and sand from crusher - accurate rate of mixture is {1;2;3}} with supplying and installing plastic pipe(dim=6"). the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>خرسانة مسلحة لسقف البيارة:</b> توريد وتنفيذ طبقة خرسانة مسلحة بطبقتين بسمك (25سم) وذلك باستخدام الاسمنت بورتلاندي مع نيس كسارة وكري بنسبة خلط (3:2:1) مع توريد وتركيب ماسورة بلاستيك قطر 6هنتش، والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m3	3.5		

5.29	Works of Fill: supplying and implementing fill for ditches and the Sewage Hole by coarse soil with sprinkle water and Compaction until normal earth level, the price includes everything needed to complete this work; according to specifications and instructions of the supervising engineer.	اعمال الردم: توريد وتنفيذ الردم وذلك بترربة خشنة غير طينية (ترربة حصوية) بما يتناسب مع الارض الطبيعية مع الرش والدك على طبقات والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m3	8.0		
5.30	Inspection holes: supplying and implementing Inspection holes with internal dimension of (60*60*40) cm for plumbing pipes by using blocks of (20*40*15) cm with cement and coating from inside and install cover of (90*90*15) cm; the price includes everything needed to complete this work; according to specifications and instructions of the supervising engineer.	غرف تفتيش: توريد وتفيد غرف تفتيش بأبعاد صافي من الداخل (40*60*60) سم لمواسير السباكة وذلك باستخدام مبانى بلك مصمت (صم) (15*40*20) سم مع المونة الاسمنتية وصب الارضية والتلييس من الداخل وتركيب غطاء خرساني مقاس (15*90*90) والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No.	3.0		
5.31	Plastic pipes: supplying and installing plastic pipes(dim=4") with 0.5 pressure the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	مواسير بلاستيك 4هنش: توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4هنش ضغط 0.5 مع التوصيلات وركب تفتيش والتفريعات لزوم السباكة الخارجية للبيارة مع فرش طبقة من الهلسن حول المواسير قبل الردم والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	m.L	35.0		
5.32	sign board: supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة: توريد وتركيب لوحة حديد مدبلة تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدى الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول و عام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No.	1.0		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 5 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

5.

- End of Lot 5 -

**Lot 6 – Bani Al Shamakh Health Unit, Al Jaboob Uzla, Kusmah District, Raymah Governorate**

وحدة بني الشامخ الصحية ، عزله الجبوب ، مديرية كسمة

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالأسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الإجمالي بالدولار الأمريكي
6.1	<u>Steel Tap (3/4" inch:</u> Supply and installation of bathroom tap with long body and wall's flange 3/4-inch-high quality from approved company. including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the tap's sample should be approved before the installation works.	<u>حنفي استيل قطر (4/3) هنش:</u> توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 4/3 هنش بجسم طويل مع فلانج جداري نوعه عالية الجودة ومن شركة معتمده متضمنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمة مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب	No.	2			
6.2	<u>Siphon Arabian model:</u> Supplying and installing an Arabian siphon, this work consists removal the previous siphon; The price includes the plumbing works and all the necessary to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<u>سيفون عربي:</u> توريد وتركيب السيفون عربي وعمل كل ما يلزم للتشغيل مع مراعاة استخدام شريط التيب المانع للتسرب والسعر يشمل إزالة السيفون السابق وجميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب تعليمات المهندس المشرف.	No.	2			
6.3	<u>Supply and installation of plastic water tank with capacity 0.5 cubic meter with ACTED logo:</u> plastic water tank (0.5 cubic meter) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5 " Excellent	<u>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 0.5 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</u> خزان مياه بلاستيك سعة 0.5 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة	No.	2			

	<p>quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p>العادية بسمك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرسانى الصم (مقاس 40*20*20سم) بارتفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>				
6.4	<p><b>Supply and installation of 2 plastic water tank with capacity 5.0 cubic meter with ACTED logo:</b>                  Supply and installation of 5000-liter plastic water tank (5 m<sup>3</sup>) white color and Three layers High quality, including accessories of buoy and valve 0.5-inch Excellent quality, and placed on a circular Base as the following below:                  - foundation dig of (40*30) cm in a circular way according to the tank dim.                  and digging of internal cutters, then building a stone foundation of (30*40) cm with normal concrete.                  - building of concrete blocks of (40 * 20 * 20) cm and height of 60 cm above the stone base and is covered from the outside by concrete mortar.                  - Fill the gaps between the internal cutters using rough soil with the ditch and spray on two layers thickness of each layer 20 cm.                  - implementing a layer of normal concrete thickness of 10 cm by mixing mortar (4: 2: 1) to be placed on the tank.                  The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p><b>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 5.0 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه :</b>                  توريد وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة 5000 لتر ( 5 م<sup>3</sup> ) ثلاث طبقات رأسى لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحيس 0.5 هنش نوعية ممتازة بحيث يوضع الخزان على قاعدة دائرية كما يلي:-                  - يتم حفر اساس بمحيط دائري بأبعاد 40*30 سم يتناسب مع قطر الخزان وحفر قواطع داخلية ثم يتم بناء اساس من الجعم (40*30)سم والخرسانة العادية                  -بناء مباني من البلك الخرسانى الصم (مقاس 40*20*20سم ) بارتفاع 60 سم فوق الاساس الحجرى ويتم تليبيه من الخارج بالمونة الاسمنتية                  -يتم تعبئة الفراغات بين القواطع الداخلية باستخدام تربة خشنة مع الدك والرش على طبقتين سمك كل طبقة 20سم                  -يتم تنفيذ طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10سم بنسبة خلط (4:2:1) بحيث يوضع عليها الخزان                  والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No.	2		
6.5	<p><b>Plastic Pipes 3/4 inch:</b>                  Supplying and installing a high-quality plastic pipes of 3/4 inch for the water network and connecting the pipes from the upper tanks to the bathrooms;</p>	<p><b>مواسير بلاستيك 4/3 هنش:</b>                  توريد وتركيب مواسير بلاستيك 4/3 هنش نوعيه ممتازة لزوم شبكة التغذية الخارجية وتوصلها من الخزانات العلوية الى الحمامات والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات</p>	m.L	35		

	The price includes the plumbing works and all the necessary accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس.				
6.6	<u>Plastic pipes 3 inch:</u> Supply and installing plastic pipes 3-inch-high quality for collecting the water from the roof of the HF to the ground tank including all connection works with good fixing the pipes at the HF's walls and slopes; The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>مواسير بلاستيك 3 هنش:</b> توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 3 هنش نوعية ممتازة لتجميع مياه الأمطار من سقف الوحدة الصحية الي الخزان السفلي مع مراعاة ميول وتثبيت المواسير على الجدار جيدا، والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	m.L	40.0		
6.7	<u>Electrical pump (dynamo) with iron box :</u> Supply and installing an Italian electrical pump or equivalent quality (dynamo) no.2 and Hp:1.0, and productivity 7.5 m3/hr., with providing a manufacturing guarantee, and supply and installing a protection iron box of ( 30 * 40 )cm with clasp and painted to resistant the rust, This works consist implementing the plumbing works of connecting and linking the pipes to be ready for operating to raise the water from the ground tank to the upper tanks . The price includes the plumbing works, and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>مضخة كهربائية (دينامو) مع صندوق حديد:</b> توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينامو) رقم 2 بقدرة 1.0 حصان وأقصى انتاجية ضخ 7.5 متر مكعب / ساعة ، وتقديم ضمانات مصنعية وتوريد وتركيب صندوق حماية للدينامو من الحديد مقاس 30*40 سم مع قفل وتثبيت جيدا ويتم دهن الصندوق بطبقة عازلة مقاومة للصدأ مع تنفيذ اعمال السباكة من توصيل وربط المواسير لتكون جاهزة للعمل والتجربة لرفع المياه من الخزان السفلي الي الخزانات العلوية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	Unit	1		
6.8	<u>Plastic Pipes 1 inch:</u> Supply and installing high quality of plastic pipes 1 inch to supply the Health Unit tanks by water from the public tank that located at 100m from the health unit, and connecting the pipes with the electrical pump. The price includes covering the pipes underground, and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>مواسير بلاستيكية 1 هنش:</b> توريد وتركيب مواسير بلاستيكية 1 هنش لغرض نقل المياه من الخزان العام والذي يبعد حوالي 100 متر الي خزانات الوحدة الصحية وربطها بالدينامو الكهربائي، والسعر يشمل دفن المواسير في الأرض وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m.L	110		
6.9	<u>The supply and installation of solar system Including the following:</u>	<b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b> 1 - توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة	Unit	1.0		

	1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality. 2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality. 3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality. 4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality. 5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm. The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.	الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى. 2 - توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة فولت 24 mppt أولى يحتوي على منظم داخلي 3 -توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونو كرسنال. 4 -توريد وتركيب منظم تحكم يقدره لا تقل عن 30 امبير. 5- توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سم. والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف					
<b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b>		تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف					
6.10	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التربة بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3			
6.11	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M3	4			
6.12	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مبانى طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M2	27			
6.13	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإنهاء العمل	No	2			
6.14	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل	L.S	1			

6.15	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم لانتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		
6.16	Implementation of a metal cover for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1		
<b>Cesspool rehabilitation</b>			<b>إعادة تاهيل البياره</b>			
6.17	<b>Reinforced concrete for sewage hole:</b> supplying and implementing layer of reinforced concrete (25cm-thickness) {concrete mixture must consist Portland cement with gravel and sand from crusher - accurate rate of mixture is {1;2;3}} with supplying and installing plastic pipe(dim=6"). the price includes removal the old sewage's roof, and everything needed to complete the work according to specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>خرسانة مسلحة لسقف البياره:</b> توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة طبقتين بسمك (25سم) وذلك باستخدام الاسمنت بورتلاندي مع نيس كساره وكري بنسبة خلط (3:2:1) مع توريد وتركيب ماسوره بلاستيك قطر 6هنش، والسعر يشمل ازالة سقف البياره السابق جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m3	4.5		
6.18	<b>Works of Fill:</b> supplying and implementing fill for ditches and the Sewage Hole by coarse soil with sprinkle water and Compaction until normal earth level, the price includes everything needed to complete this work; according to specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>اعمال الردم:</b> توريد وتنفيذ الردم وذلك بترية خشنة غير طينية (ترية حصوية) بما يتناسب مع الارض الطبيعية مع الرش والدك على طبقات والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m3	8.0		
6.19	<b>Renovation of Inspection holes:</b> Renovation of Inspection holes of (60*60*40) cm and remove the waste and dust out of Inspection holes, and coating from inside and installing a concrete cover of (90*90*15) cm, then installing the plumping pipes; the price includes everything needed to complete this work; according to specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>ترميم غرف التفتيش:</b> ترميم غرف التفتيش بأبعاد (60*60*40) سم وإزالة الاتربة والمخلفات ثم صب الأرضية بالمونة الاسمنتية والتلييس من الداخل وتركيب غطاء خرساني مقاس (90*90*15) وتركيب مواسير الصرف الصحي والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	NO.	3.0		

6.20	<p><b>Plastic pipes 4 inch:</b> supplying and installing plastic pipes(dim=4"),0.5 Pressure the price includes removal the old one, and everything needed to complete the work according to specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p><b>مواسير بلاستيك 4هش:</b> توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4هش ضغط 0.5 مع التوصيلات وركب تفتيش والتفريعات لزوم الشبكة الخارجية من غرف التفتيش الى البيرة مع فرش طبقة من الهلسن حول المواسير قبل الردم والسعر يشمل ازالة المواسير السابقة جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	m.l	12.0		
6.21	<p><b>sign board:</b> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p><b>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</b> توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول و عام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	NO.	1.0		
6.22	<p><b>Stone building:</b> Supply and implementation of a stone building for rebuilding a part of wall of the health unit, using cement mortar of Portland Cement and sand Crusher by mixing (1: 3), that the stones and construction are the same as the previous building; The price includes all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor.</p>	<p><b>مباني حجرية:</b> توريد وتنفيذ بناء حجري لغرض إعادة بناء جزء من سور الوحدة الصحية باستخدام المونة الاسمنتية وذلك باستخدام الاسمنت البورتلاندي ونيس كسار 6 بنسبة خلط (3:1) مع مراعاة ان تكون الاحجار والبناء بنفس شكل البناء السابق والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m3	12.0		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 6 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 6 -



**Lot 7 – Mahad Health Center, Bani Al-Dhobaybi Uzla, Al Jabeen District, Raymah Governorate**
**مركز مهد الصحي ، بني الضبيبي ، مديرية الجيبين – محافظة ريمة**

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالاسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
<b>Bathroom Rehabilitation</b>							
اعاده تاهيل الحمام							
7.1	Supply and installation of washbasin trap (1.25 inch including 1.5 inch trap head). Supply and installation of high-quality trap (1.25 inch) for washbasins (Arabian model); The price includes the plumbing works and removal the previous Trap and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية 1.25 هنش متضمنا راس هراب 1.5 هنش:</b> توريد وتركيب هراب (1.25 هنش) لمغسلة يدوية (عربي) ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	4			
7.2	<b>Steel Tap (0.5" inch):</b> Supply and installation of bathroom tap with long body and wall's flange 0.5-inch-high quality from approved company. including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions.	<b>حنفي استيل قطر (0.5) هنش:</b> توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 0.5 هنش بجسم طويل مع فلانج جداري نوعيه عالية الجودة ومن شركه معتمده متضمنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمة مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب	No	3			
7.3	<b>0.5-inch faucet tap including shower:</b> Supply and installation of 0.5-inch faucet tap including shower good quality from approved company including works of removal the old faucet including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions.	<b>حنفي خلاط ماء حديد (2/1") مع الرشاش والماسورة نوعية ممتازة:</b> توريد وتركيب خلاط رشاش (2/1") نوعيه عالية الجودة متضمنا ازالة الخلاط السابق ومن شركه معتمده متضمنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمة مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب	No	3			

7.4	<p><b>Rehabilitation of HF's second floor bathroom (2.1 *2.4 )m including the below:</b></p> <p>cleaning the bathroom's sewage system to ensure good drainage to sewage system to the first floor including supply and implementation of new floor tiles with removal the old tiles and small rehabilitation for the walls tiles (9 m longitudinal) . supply and implementation of asphalt layer under the tiles works to ensure the waterproof.</p> <p>Supply and installation of 4 Taps including the removal work for the old taps (4 taps).</p> <p>Supply and installation of siphon including the removal work for the old one.</p> <p>supply and installation of body washing toilet system including shower, faucet 0.5 inch high quality, the removal works for the old system and the connection works .</p> <p>the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>إعادة تأهيل حمام الدور الثاني في المرفق الصحي ابعاد الحمام (2.10*2.40متر) ويشمل الآتي:</b></p> <p>تنظيف اماكن الانسداد في مواسير الحمام من اجل ضمان التصريف الى شبكة الصرف في الدور الارضي متضمنا ازاله بلاط ارضيه الحمام واستبدالها ببلاط جديد مع ترميمات بسيطة في بلاط الجدران واستبدالها ببلاط الجدران مطابق للبلاط القديم (بطول 9 متر دائري)، استبدال المرحاض.</p> <p>تنفيذ طبقة اسفلت مائعه لتسرب المياه.</p> <p>أربعة حنفيات متضمنا اعمال ازاله الحنفيات توريد وتركيب القديمة.</p> <p>توريد وتركيب سيفون متضمنا اعمال ازاله السيفون القديم ووريد وتركيب مرحاض استحمام مع الرشاش والخلط قطر 0,5 هنش نوعيه ممتازة متضمنا ازاله القديم وكل ما يلزم من اعمال السباكة وإزاله النظام القديم.</p> <p>يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينات قبل التركيب</p>	L.S	1		
7.5	<p><b>0.5-inch faucet tap:</b></p> <p>supply and installation of 0.5-inch faucet tap single-hand good quality from approved company including works of removal the old faucet the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions</p>	<p><b>حنفيه خلاط قطر 0.5 هنش:</b></p> <p>توريد وتركيب حنفيه خلاط يد مفرد قطر 0.5 هنش نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده مع ازاله الحنفيه السابقة يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.</p>	No	4		
7.6	<p><b>Tiles for the HF entrance stairs:</b></p> <p>Supply and implementation of tiles for the HF entrance stairs good quality by using Plain mortar with crusher sand and the mixture rate as {1;3} including removal the damage tiles. The price includes everything necessary to complete the item according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>بلاط مزيبكو لدرج المدخل:</b></p> <p>توريد وتنفيذ بلاط مزيبكو لدرج المدخل وذلك باستخدام الاسمنت البورتلاندي ونيس كساره بنسبة خلط (3:1) والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	m2	6		
<b>Water Network Rehabilitation</b>		<b>إعادة تأهيل شبكة المياه</b>				
7.7	<p><b>Rehabilitation of external water network</b></p> <p>Supply and installation of plastic water pipes high quality 3/4-inch diameter from the tank installed in HF roof to the internal water network for bathrooms and washbasins including install 2 valves</p>	<p><b>إعادة تأهيل شبكة المياه الخارجية:</b></p> <p>توريد وتركيب مواسير مياه بلاستيكية عالية الجودة قطر 4/3 هنش من الخزان العلوي الى الشبكة الداخلية للحمامات والمغاسل متضمنا تركيب 2 محابس مع كل اعمل التوصيل اللازمه واعمال التثبيت الجيد على الجدران من سطح</p>	M.L	25		

	<p>¾ inch in the main exterior lines. The work including all good connection and installation works from the HF roof.</p> <p>the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p>المبنى.</p> <p>السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>				
7.8	<p><b>Electrical pump (dynamo) with iron box :</b> Supply and installing an electrical pump (dynamo) no.2 and Hp:1.0, and productivity 7.5 m3/hr., with providing a manufacturing guarantee, and supply and installing a protection iron box of ( 30 * 40 ) cm with clasp and painted to resistant the rust, This works consist implementing the plumbing works of connecting and linking the pipes to be ready for operating to raise the water from the ground tank to the upper tanks ( no more than 10 m ) . The price includes all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>مضخة كهربائية (دينامو) مع صندوق حديد:</b> توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينامو) رقم 2 بقدرة 1.0 حصان وأقصى انتاجية ضخ 7.5 متر مكعب / ساعة ، وتقديم ضمانات مصنعية وتوريد وتركيب صندوق حماية للدينامو من الحديد مقاس 30*40 سم مع قفل ويثبت جيدا ويتم دهن الصندوق بطبقة عازلة مقاومة للصدأ مع تنفيذ اعمال السباكة من توصيل وربط المواسير لتكون جاهزة للعمل والتجربة لرفع المياه من الخزان السفلي الى الخزانات العلوية ( بطول لا يزيد عن 10 متر ) والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	Unit	1		
<b>Painting Works</b>			<b>اعمال الطلاء</b>			
7.9	<p><b>Waterproof Paint for surfaces and walls:</b> Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls The price includes labor wages and materials required with transportation, and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان أملش مائي للأسطح والجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان أملش مائي للجدران والاسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	185		
7.10	<p><b>Oil paint for walls:</b> Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All</p>	<p><b>دهان زيتي للجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشوهات</p>	m2	728		

	renovations are also carried out in the walls; The price includes and materials required, and all necessary works to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer	في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس				
<b>Ground Tank Rehabilitation</b>		<b>اعمال اعاده تاهيل الخزان الارضى</b>				
7.11	The tank's cleaning works; Implementing the removal of deposit works from the tank floor and translocate the deposit to suitable location (Not more than 50m) according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال تنظيف ارضيه الخزان:</b> تنفيذ اعمال ازالة الرواسب من داخل ارضية الخزان ونقلها الي مكان مناسب (ليس ابعد من 50 متر) والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند حسب توجيهات المهندس المشرف	m3	6		
7.12	work of sub-base using broken stones for the tank floor (3.7*3.2) m: supplying and implementing layer using broken stones thickness (10cm) and organize the horizontal level by ropes and drop; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>أعمال التسوية بكسر الاحجار ارضيه الخزان (3.7*3.2) متر:</b> توريد وتنفيذ طبقة كسر احجار (10سم) صولنج مع مراعاة ضبط المنسوب افقياً بالخيوط وميزان الشقلة والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m3	1.5		
7.13	Plain concrete for the tank floor: supplying and implementing layer thickness (15cm) by using plain concrete (concrete mixture consists Portland cement and with gravel and sand from crusher) and the mixture rate as {1;2;3}; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>خرسانة عادية لأرضيه الخزان:</b> توريد وتنفيذ طبقة من الخرسانة العادية (15سم) وذلك باستخدام الاسمنت بورتلاندي مع كري ونيس كساره بنسبة خلط (3:2:1) والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m3	1.5		
7.14	Plastering the interior walls: Supply and implementation of cement plastering for interior faces of walls in pond thickness (3cm) by using normal mortar (mortar mixture consists Portland cement and sand from crusher) and the mixture rate as {1; 1:3}; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer	<b>تلبيس الجدران الداخلية للخزان:</b> توريد وتنفيذ تلابيس بالمونة الاسمنتية سماكة 3سم (عمل نظيف بالخيوط والمسطرة) وذلك باستخدام الاسمنت البورتلاندي والسيكا ونيس كساره بنسبة خلط (3:1:1) مع تعبئة الفراغات بين الاحجار قبل الطرطشة والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m2	33		
7.15	Cast iron cover for roof. Supply and installation of a cover cast iron 70*70	<b>توريد غطاء من الحديد لفتحة السقف للخزان:</b> توريد وتركيب غطاء محكم من الحديد المقوى (0.7*0.7) م	m2	1		

	cm. Includes all accessories and all required to implement the item, according to specifications and instructions of the engineer.	والسعر يشمل جميع الملحقات وكل ما يلزم، وذلك بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
<b>Doors and Windows Rehabilitation</b>		<b>أعمال اعاده تاهيل الابواب واشبابيك</b>				
7.16	<b>QAMARYYEH (A type of mesh windows)</b> Supply and installation of (9) Qamariya of (1.7*0.60) m above the Windows and (1) Qamariya of (1.2*0.6) m above the Door, and the price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>قمرية:</b> ازالة القمرية السابقة وتوريد وتركيب قمريات مستطيلة الشكل مع زجاج تلوين عدد (9) بأبعاد (0.60*1.7) م لنوافذ الوحدة الصحية وقمرية مقاس (0.60*1.2) م (عدد1) لىوابة المدخل والسعر يشمل كل ما يلزم لأتهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	No	10		
7.17	<b>Mosquito nets for Aluminum windows:</b> Supply and installation of high-quality Mosquito nets for Aluminum windows with removing the previous Nets and changing the damaged frames as needed. No 1 of (1.7*0.6) m window and No 12 of (1.2*0.6) m. The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>شبكة تل (بعوض) لشبابيك الألمنيوم:</b> توريد وتركيب شبكة تل نوعية ممتازة لنوافذ الوحدة الصحية، مع ازالة السابق عمل متقن مع تغيير البراويز التالفة ان وجدت بأبعاد (0.6*1.7) م عدد واحد للصالة الرئيسية للدور الثاني وعدد 12 نافذه بأبعاد (0.6*1.2) م والسعر يشمل جميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	13		
7.18	<b>Maintenance works for Aluminum windows 1.2*1.5 m including the below:</b> maintenance and fixing the windows, install 16 handles-lock, and Hinges as needed including all works needed to ensure the windows be rehabilitated. install Mosquito nets with Aluminum frames. Supply and installation of windowpanes for 4 windows one frame per window. filling the gaps between the windows and wall by using silicon material to ensure no rainwater leaking. painting the window's protection nets The price including all works needed to achieve the windows rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال الصيانة لنوافذ الومنيوم 1.2 * 1.5 متر متضمنا الاتي:</b> . صيانة وتثبيت النوافذ وتغيير المغالق والربلات عدد 16، والمفصلات حسب الاحتياج متضمنا كل الاعمال اللزومه لصيانته النافذة مع تركيب شبكة نامس (تل) مع البرواز. توريد وتركيب زجاج لعدد 4 نوافذ درفة واحده لكل نافذه تعبئه الفراغ بين النافذة والجدار بماده السيلكون لمنع تسرب مياه الامطار الى الداخل، طلاء لشبكة الحماية والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	8		
7.19	<b>Maintenance of wooden door (1.0*2.0 m):</b> The maintenance works will include installation of 8 handles-lock, Hand-Locks (the hinges installation	<b>صيانة باب خشب بأبعاد (1.00 * 2.00 متر):</b> اعمال الصيانة تشمل تغيير عدد 8 مغالق، الكيلونات واعادة تثبيت الاباب (وتغيير المفصلات إذا لزم بحسب الحاجة ليس	No	8		

	will be as needed no more than 16). painting the door by wooden paint. The price including all works needed to achieve the windows rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.	أكثر من 16) مع عمل طلاء خشبي والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
7.20	<p><b>Rehabilitation of main and secondary entrance HF's door dimensions (2.2* 3.6) m:</b></p> <p>Rehabilitation of iron door including re-install, fix the door by using the weld.</p> <p>Supply and installation steel pipes 3 inch to be fixed on the wall's sides and fixing in ground by using concrete bases. and leveling the entrance by using plain concrete.</p> <p>installing the door on the 3 inch pipes including install and replace the damages 4 hinges.</p> <p>cleaning and painting the door by using iron doors paint (Dark Blue) .</p> <p>Supply and installation of steel door for secondary entrance with dimensions (1.7*0.85) m with lock high quality.</p> <p>The price including all works needed to achieve the windows rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>إعمال اعاده تأهيل البوابة الخارجية الرئيسية للمرفق الصحي بأبعاد (3.6*2.2) متر:</b></p> <p>أعاده تأهيل بوابه المدخل الرئيسي متضمنا اعاده تركيب وتثبيت الباب باستخدام اللحام</p> <p>توريد وتركيب مواسير 3 هنش تثبت عرض جدار السور من الجانبين باستخدام كليببات حديد مع التلحيم ومن الاسفل تثبت على قواعد خرسانيه مع تسويه امام البوابة بخرسانه عاديه. تركيب الباب على المواسير 3 هنش مع تركيب واستبدال المغالق والمفصلات عدد 4 تالفة. تنظيف وصنفره الباب باستخدام طلاء خاص بالأبواب الحديدية</p> <p>توريد وتركيب بوابه حديد نوعيه ممتازة للمدخل الفرعي بأبعاد (1.7 * 0.85) متر مع الكيلون.</p> <p>والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	No	1		
<b>Electricity Works</b>		<b>الاعمال الكهربائيه</b>				
7.21	<p><b>Supply and installation of solar system including the following:</b></p> <p>1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality.</p> <p>2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality.</p> <p>3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality.</p> <p>4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality.</p> <p>5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm.</p> <p>The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery,</p>	<p><b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b></p> <p>1- توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى.</p> <p>2 - توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة فولت 24mppt.أولى يحتوي على منظم داخلي</p> <p>3-توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال.</p> <p>4-توريد وتركيب منظم تحكم يقدره لا تقل عن 30 امبير.</p> <p>5- توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سم.</p> <p>والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>	No	1		

	Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.					
7.22	<b>Electrical Works:</b> Supply and installation of electrical keys including replace 13 keys, cans and 9 lamps damaged. to be distributed for all the HF rooms as needed according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال الكهرباء:</b> توريد وتركيب مفاتيح كهربائية متضمنا استبدال المفاتيح والعلب واللمبات التالفة عدد 13 مفتاح وفيش مع العلب و9 لمبات موزعه على الغرف بحسب الاحتياج وتعليمات المهندس المشرف.	L.S	1		
<b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b>			تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف			
7.23	Excavation works in rock soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3		
7.24	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقا للكميات والمواصفات.	M3	4		
7.25	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقا للكميات والمواصفات.	M2	27		
7.26	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لانتهاء العمل	No	2		
7.27	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم لانتهاء العمل	L.S	1		
7.28	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم لانتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		

7.29	Implementation of a metal cover for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1		
7.30	Point works (putting new cement between the bricks of a wall) for the Interior and exterior faces of the wall around the HF: Supply and implementation of Point works for the wall around the HF (Wall dimension 80*2.4 m) by using cement mixed between the bricks of rocks and wall and implement concrete frames of 2cm thickness around the stones with painting by using the white color paint. the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<u>اعمال الكحلة الاسمنتية كحلة اسمنتية للوجه الخارجي والداخلي لجدران سور (حوش) المرفق الصحي:</u> توريد وتنفيذ اعمال الكحلة الاسمنتية لسور المرفق الصحي ( ابعاد السور 80 * 2.4متر) باستخدام خلطه اسمنتيه حول احجار جدار السور من الخارج والداخل بشكل كلي مع التنظيف والقتش للتراب باستخدام فرشاة حديدية وماء ، ثم يتم تعبئة الفواصل جيدا بالمونة الاسمنتية مع التزغين والتدريز بما يضمن عدم ترك فراغات و ثم عمل كحلة بارزة مسطرة بسمك (2سم) حول الاحجار وعمل طلاء فوق الكحلة لون ابيض ، والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m2	384		
7.31	<u>sign board:</u> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<u>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</u> توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والتمويل وعام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	1		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 7 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 7 -



**Lot 8 – Al Thaboob Health Unit, Al Abarah Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate**

وحدة الذبوب الصحية ، عزله لاباره ، مديره مزهر – محافظه ريمه

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالاسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
8.1	<b>Maintenance of internal water supply network for HF's bathroom:</b> Implementation of maintenance work for the HF's bathroom water supply network to ensure the water reach all the bathroom components (washbasins, taps and shower) including all work needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.	<b>صيانة شبكة المياه الداخلية لحمام المرفق الصحي:-</b> تنفيذ اعمال الصيانة لشبكة امدادات المياه داخل الحمام من اجل ضمان وصول المياه الي كل اجزاء الحمام (المغاسل، الحنفيات، والرشاش). شامل كل العمال اللازمة لإنجاز البند اعمال التوصيل وازاله واعاده تركيب البلاط حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	L.S	1			
8.2	<b>Hand washing soap shelf + Liquid soap container:</b> Supply and installation of hand washing soap shelf and liquid soap container (15*20 cm) to be installed above the washbasin high quality and good installation. The implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the faucet's sample should be approved before the installation works.	<b>رفوف لصابون غسل اليدين + حافظه صابون سائل:</b> توريد وتركيب رفوف لصابون غسل اليدين نوعيه ممتازة ستيل او سراميك + حافظه صابون سائل (15*20 سم) ما ركه ممتازة وذلك فوق حوض المغسله على الجدار وتثبيتته بالمسامير مع مراعاة استخدام الدريل للتخريم والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	Unit	3			

8.3	<p><b>Supply and installation of (40*50) cm washbasin's Trap (1.25) inch+ bathroom floor steel clean out:</b>                  Supply and installation of high-quality trap (1.25 inch) for washbasins (Arabian model) and bathroom floor steel clean out good quality. The price includes the plumbing works and removal the previous Trap and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p><b>توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية 1.25 هنش لمغسله سراميك عربي (50*40) سم+ صفايه مشن ارضي ستيل:</b>                  توريد وتركيب هراب (1.25 هنش) لمغسلة يدوية (عربي) ذو نوعية ممتازة وكذلك توريد وتركيب صفايه مشن ارضي ستيل نوعيه جيده والسعر يشمل ازالة الهراب السابق واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No	3			
8.4	<p><b>0.5-inch faucet tap for washbasin (40*50) cm:</b>                  supply and installation of 0.5-inch faucet single-hand good quality from approved company including works of removal the old faucet the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the tap's sample should be approved before the installation works.</p>	<p><b>حنفيه خلاط قطر 0.5 هنش لمغسله عربي (50*40) سم:</b>                  توريد وتركيب حنفيه خلاط يد مفرد قطر 0.5 هنش نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده مع ازاله الحنفيه السابقه يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.</p>	No	3			
8.5	<p><b>0.5-inch faucet tap including shower:</b>                  Supply and installation of 0.5-inch faucet tap including shower, good quality, from approved company including works of removal the old faucet including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the faucet's sample should be approved before the installation works.</p>	<p><b>حنفي خلاط ماء حديد (2/1") مع الرشاش والماسورة نوعيه ممتازة:</b>                  توريد وتركيب خلاط رشاش (2/1") نوعيه عاليه الجودة متضمنا ازاله الخلاط السابق ومن شركه معتمده متضمنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمه مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب</p>	No	1			
8.6	<p><b>Steel Tap (0.5") inch:</b>                  Supply and installation of bathroom tap with long body and wall's flange 0.5-inch-high quality from approved company. including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the item's samples should be approved before the installation works.</p>	<p><b>حنفي استيل قطر (0.5) هنش:</b>                  توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 0.5 هنش بجسم طويل مع فلانج جداري نوعيه عاليه الجودة ومن شركه معتمده متضمنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمه مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب</p>	No	1			

8.7	<b>Hose sprinkler with steel valve 0.5 inch:</b> Supply and installation of hose sprinkler high quality including steel valve 0.5 inch. Including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the item's samples should be approved before the installation works.	<b>لى شطاف (رشاش) مع محبس استيل قطر 0.5 هنتش:</b> توريد وتركيب محبس مع لى شطاف للوضوء نوعيه ممتازة متضمنا محبس حديد (استيل) قطر 0.5 هنتش. متضمنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمة مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب	No	1		
8.8	<b>Siphon Arabian model:</b> Supplying and installing an Arabian siphon including remove the old one. This work consists removal the previous siphon. The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>سيفون عربي:</b> توريد وتركيب سيفون عربي متضمنا ازالة السيفون القديم وعمل كل ما يلزم للتشغيل مع مراعاة استخدام شريط التيب المانع للتسرب والسعر يشمل ازالة السيفون السابق وجميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب تعليمات المهندس المشرف.	No	1		
8.9	<b>Installation of washbasins.</b> Reinstall the washbasin in its place good installation by using steel pipe 0.5 inch as base. The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>تثبيت مغسلة يدين:</b> تثبيت مغسلة يدين على الجدار بواسطة استخدام مواسير 0.5 هنتش حديد كقاعدة والسعر يشمل جميع الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	3		
<b>Water network works</b>		<b>أعمال شبكة المياه</b>				
8.10	<b>Plastic water tank with capacity 1.5 cubic meter with ACTED logo:</b> Supply and installation of plastic water tank (1.5 M3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5 " Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm), and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>خزان بلاستيكي علوي سعة 1.5 متر مكعب مع كرسى حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b> توريد وتركيب خزان مياه بلاستيك سعة 1.5 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنتش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم) مع التلايبس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	1		

8.11	<p><b>Electrical pump (dynamo) with iron box:</b>                  Supply and installation of electrical pump (dynamo) with capacity 1 HP high quality from approved company. the pump should be installed inside iron protection box which should be installed on concrete base (50*40 cm) with thickness not less than 15 cm beside the HF and near the ground tank. supply and installation of the pumping pipes 15m length. plastic pipes 3/4-inch-high quality including all connection works from the ground tank to the pump and from the pump to the tank located on the HF's roof. including all connection work for the pumping pipes system and works needed to connect the pump by the HF electricity.                  the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>مضخة كهربائية (دينامو) مع صندوق حديد:</b>                  توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينامو) رقم 2 بقدرة 1 حصان جودة عالية ومن شركة معتمدة. يجب تركيب المضخة داخل صندوق حماية يتم تركيبه على قاعه خرسانيه (50*40 سم) بسماكة لا تقل عن 15 سم جوار المبنى بالقرب من الخزان الارضي.                  توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 15 متر. مواسير بلاستيكية بقطر 4/3 هنش عالية الجودة شامل اعمال التوصيل من الخزان الارضي الى المضخة وكذلك من المضخة الى الخزان العلوي مع كل التوصيلات الازمه لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل الكهربائي من داخل المرفق الصحي الى المضخة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	Unit	1			
<b>Rehabilitation of Doors and Windows</b>		<b>أعمال اعاده تاهيل الابواب والشبابيك</b>					
8.12	<p><b>QAMARYYEH (A type of mesh windows) (1.0*0.6) M:</b>                  Supply and installation rectangular Qamariya good quality including the works for removal the old one with good installation. The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p><b>قمرية مقاس (0.60*1.00) متر:</b>                  توريد وتركيب قمرية مستطيلة الشكل نوعيه جيده مع زجاج تلوين ازالة القمرية السابقة تركيب جيد والسعر يشمل جميع الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No	2			
8.13	<p><b>Maintenance for the Aluminum Doors:</b>                  maintenance and fixing the internal Aluminum Doors of Health Unit, Four Doors of (2.0*1) m; The price includes changing the damaged (handles-lock, Hand-Lock and Hinge) if any, and all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>صيانة ابواب الألمنيوم:</b> صيانة وتثبيت ابواب الوحدة الصحية الداخلية لعدد 4 ابواب بأبعاد (2.0 × 1) م والسعر يشمل تغيير المغالِق والمفصلات والكيلونات التالفة ان وجد وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No	4			

8.14	<b>Aluminum door for the HF's management room:</b> Supply and installation (1.0*2.0) m Aluminum door for the HF's management door high quality with good installation on the room's walls and filling between the walls and door by using the silicon material the work includes remove the old door. The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>باب المنيوم لغرفة الإدارة:</b> توريد وتركيب باب المنيوم أبيض نوعه ممتازة بأبعاد (1*2) لغرفة اداره المرفق الصحي، مع تثبيت جوانب الباب بالجدران وتعبئة الفواصل بماده السيلكون العمل يشمل ازاله الباب القديم. والسعر يشمل جميع الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	1			
8.15	<b>Maintenance works for Aluminum windows 1.2*1.5 m including the below</b> maintenance and fixing the Aluminum windows, supply and installation of handles-lock, and Hinge including all works needed to ensure the windows be rehabilitated. install Mosquito nets with Aluminum frames. . filling the gaps between the windows and wall by using silicon material to ensure no rainwater leaking. painting the window's protection nets supply and installation of windowpanes for 4 windows including frames with dimension (1.0*0.5) m. The price includes all works needed to achieve the windows rehabilitation according to the engineer supervisor instructions	<b>إعمال الصيانة لنوافذ الومنيوم 1.2 * 1.5 متر متضمنا الاتي:</b> صيانة وتثبيت النوافذ وتغيير المغالق والمفصلات متضمنا كل الاعمال للزمه لصيانه النافذة مع تركيب شبك نامس (تل) مع البرواز. . تعبئة الفراغ بين النافذة والجدار بماده السيلكون لمنع تسرب مياه الامطار الى الداخل، طلاء لشبك الحماية توريد وتركيب زجاج لدرقه واحده بأبعاد (1.0*0.5) متر لعدد ثلاث نوافذ مع البراويرز الالمنيوم. والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	6			
<b>Painting Works</b>		<b>أعمال الطلاء</b>					
8.16	<b>Waterproof Paint for the HF's management room surfaces and walls :</b> Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls The price includes materials required with transportation, and all works needed to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>دهان أملشن مائي للأسطح والجدران لغرفة اداره المرفق الصحي:</b> توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران والاسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m2	16			

8.17	<p><b>Oil paint for the HF's management room walls:</b>                  Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls; The price includes materials required with transportation, and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان زيتي للجدران والاسطح لغرفة ادارة المرفق الصحي:</b>                  توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس</p>	m2	58			
<b>Electrical Works</b>		<b>الأعمال الكهربائية</b>					
8.18	<p><b>Supply and installation of solar system Including the following:</b>                  1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality.                  2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality.                  3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality.                  4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality.                  5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm.                  The work includes all wires copper thickness 6 mm for connection to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b>                  1 - توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى.                  2 - توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة أولى يحتوي على منظم داخلي mppt فولت 24.                  3-توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال.                  4-توريد وتركيب منظم تحكم بقدرة لا تقل عن 30 امبير.                  5- توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سم.                  والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم للإنتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>	Unit	1			
8.19	<p><b>Electrical Works:</b> Supply and installation of electrical keys including replace the keys, cans and lamps damaged, as 7 keys, Jack and jack and 8 lamps. to be distributed for all the HF rooms as needed according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>عمال الكهرباء:</b> توريد وتركيب مفاتيح كهربائية متضمنا استبدال المفاتيح والعلب واللمبات التالفة عدد 7 مفاتيح وفيش مع العلب و8 لمبات موزعه على الغرف بحسب الاحتياج وتعليمات المهندس المشرف.</p>	L.S	1			
8.20	<p><b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b></p>	<p>تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف</p>					

8.21	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3			
8.22	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالموونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M3	4			
8.23	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالموونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M2	27			
8.24	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم للإبقاء العمل	No	2			
8.25	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم للإبقاء العمل	L.S	1			
8.26	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم للإبقاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1			
8.27	Implementation of a metal cover 50*50 cm for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني (50*50سم) لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1			
<b>Implementation of Bathroom</b>			<b>اعمال انشاء حمام</b>				
8.28	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	m3	3			
8.29	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالموونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1	m3	2			

	days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	(أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.				
8.30	Building Automatic Block 0.2 m width so that the construction of cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spray twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء جدران بلك أوتوماتيك ب عرض 20 سم بحيث يكون البناء بالمونة الأسمنتية بنسبة خلط 1:4 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	m2	15		
8.31	Implementation reinforcement concrete for beams and slab, by Portland Cement resistance of not less than 180 kg/cm2 proportions mixing (1: 2: 4) (Cement - sand - Gravel) and include spraying for two weeks twice daily. includes irregular stones (solange) under the ground and all necessary in accordance with the drawings and specifications and guidance of the supervisor engineer.	تنفيذ خرسانة مسلحة للجسور والسقف من الاسمنت البورتلاندي بمقاومة لا تقل عن 180 كجم/سم2 بنسب خلط (1: 2: 4) (اسمنت - رمل - كري) وتشمل الرش لمدة اسبوعين مرتين يوميا، وعمل طبقة كسر حجر بسماكة تحت الارضية وكل ما يلزم للإنتهاء العمل وطبقاً للمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف.	m3	1		
8.32	Plastering the walls from inside and outside using Portland cement and includes splash core layer and the final layer mortar cement ratio of 1: 4 (Cement: Sand) with spray three times per day for 3 days each layer according to the quantities	تلييس الجدران من الداخل والخارج باستخدام الاسمنت البورتلاندي ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الأسمنتية بنسبة 1:4 (رمل: أسمنت) مع الرش ثلاث مرات في اليوم الواحد لمدة 3 ايام لكل طبقه طبقاً للكميات	m2	25		
8.33	Supply and installation of aluminum door (1*2m) and window (1*1m)	توريد وتركيب باب (2*1 متر) ونافذة الومنيوم (1*1 متر) جودة عالية	NO	1		
8.34	Supply and installation of a chair (Arabic) and work includes implementation of manhole in the earth and all that is needed to finish the work and connect with sewage	توريد وتركيب كرسي حمام عربي والعمل يشمل تنفيذ مشن في الارضية وكل ما يلزم للإنتهاء العمل والربط مع المجاري	NO	1		
8.35	Implementation of ceramic tiles for floor and Walls to 2m in height	تنفيذ بلاط سيراميك للأرضية والجدران بار تفاع 2م.	NO	15		
8.36	implementation of Manholes 60*60 centimeters by cement hollow block with plastering inside and out and paint cover metal work includes all the necessary to end the work as directed.	تنفيذ غرف تفتيش 60*60 سم بالبلك الاسمنتي المجوف مع التلييس من الداخل والخارج والدهان وغطاء معدني والعمل يشمل كل ما يلزم للإنتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	NO	1		



8.37	<b>sign board:</b> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</b> توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في منخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول و عام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	1			
<b>Total price USD</b>							
<b>TOTAL PRICE OF LOT 8 IN USD</b>							

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 8 -

**Lot 9 – Qoa'ar Health Unit, Qoa'ar Uzla, Al Jabeen District, Raymah Governorate**

وحدة قعار الصحية ، عزله قعار ، مديره الجبين – محافظه ريمة

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالأسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
<b>Bathroom Rehabilitation</b>		اعمال اعاده تاهيل الحمامات					
9.1	<b>Hand washing soap shelf + Liquid soap container:</b> Supply and installation of hand washing soap shelf and liquid soap container (15*20 cm) to be installed above the washbasin high quality and good installation. The implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions.	<b>رفوف لصابون غسل اليدين+ حافظه صابون سائل:</b> توريد وتركيب رفوف لصابون غسل اليدين نوعيه ممتازة ستيل او سراميك + حافظه صابون سائل (15*20 سم) ما ركه ممتازة وذلك فوق حوض المغسلة على الجدار وتثبيته بالمسامير مع مراعاة استخدام الدريل للتخريم والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	3			
9.2	<b>Supply and installation of washbasin's Trap (1.25 inch):</b> Supply and installation of high-quality trap (1.25 inch) for washbasins (Arabian model); The price includes the plumbing works and removal the previous Trap and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>هراب مغسلة يدوية 1.25 هنش متضمنا راس هراب 1.5 هنش:</b> توريد وتركيب هراب (1.25 هنش) لمغسلة يدوية (عربي) ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	5			
9.3	<b>0.5-inch faucet tap:</b> supply and installation of 0.5-inch faucet tap single-hand good quality from approved company including works of removal the old faucet the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions	<b>حنفيه خلاط قطر 0.5 هنش:</b> توريد وتركيب حنفيه خلاط يد مفرد قطر 0.5 هنش نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده مع ازاله الحنفيه السابقه يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.	No	4			
9.4	<b>Installation of (35*30) cm Arabic washbasins.</b> Reinstall the washbasin in its place good installation by using steel pipe as base. The price includes all works needed to complete the item	<b>تثبيت مغسلة يدين عربي بأبعاد (30*35) سم:</b> تثبيت مغسلة يدين على الجدار بواسطة استخدام مواسير حديد كقاعدة والسعر يشمل جميع الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	7			

	According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.					
<b>Sewage System Rehabilitation</b>			<b>اعمال اعاده تاهيل شبكة الصرف الصحي</b>			
9.5	<p><b>Cleaning the sewage hole (washing, drilling and removal of sediments):</b>                  Cleaning 5 check hole (1*0.6*0.8) m including the below:                  Remove the deposit and waste from the hole's walls and floor including removal the soil from the hole roof ( not more than 1 m3).                  supply and installation of (1.4*1.0)m with 10cm thickness concrete covers.                  .maintenance ( cleaning and connections) the sewage network which connected between the hole and pit with 9 m length .                  . clean the sewage network.                  The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p><b>تنظيف غرفة تفتيش (تصفية + غسيل + حفر):</b>                  يتم التنظيف لغرف التفتيش عدد 5 غرف ابعاد الغرفة ( 1*0.6*0.8 متر) وذلك بإزالة الترسبات والوساخ والمخلفات من جدران وأرضية مع الحفر وإزالة التربة من فوق غرفة التفتيش ( لا يزيد عن 1 متر مكعب) وتوريد وتنفيذ اغطية خرسانية بأبعاد (1.4*1.0 متر) وسمك 10سم واعادة ترميمها + صيانة المواسير الموصلة بين الغرف بطول 9 متر مع ماسورة التهوية وفك اي انسداد فيها ومن ثم غسلها بالماء ،مع التأكد من سريان وتصريف مياه المجاري الخارجة من مرافق الوحدة الصحية خلال الغرفة بصورة سليمة ، وفك اي انسداد بالشبكة وصولاً لغرفة التفتيش مع الحفر والردم واستبدال المواسير المكسرة ان وجدت بأخري جديدة مع جميع الملاحظات وأعمال السباكة والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	L.S	1		
<b>Water Supplies Works</b>			<b>اعمال شبكة امدادات المياه</b>			
9.6	<p><b>Plastic water tank with capacity 1.5 cubic meter with ACTED logo:</b>                  Supply and installation of plastic water tank (1.5 M3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5 inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement mortar , the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>خزان بلاستيكي علوي سعة 1.5 متر مكعب مع كرسى حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b>                  توريد وتركيب خزان مياه بلاستيك سعة 1.5 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم) بارتفاع 20 سم مع التلايبس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No	1		
9.7	<p><b>Electrical pump (dynamo) with iron box:</b>                  Supply and installation of electrical pump (dynamo) with capacity 1 HP high quality from recognized company. the pump should be installed inside iron protection box(40*30cm) which should</p>	<p><b>مضخة كهربائية (دينمه) مع صندوق حديد:</b>                  توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينمه) رقم 2 بقدرة 1 حصان جودة عالية ومن شركه معتمده. يجب تركيب المضخة داخل صندوق حماية (40*30 سم) يتم تركيبه على قاعه خرسانيه (50*40 سم) بسماكة لا تقل عن 15</p>	Pc	1		

	<p>be installed on concrete base (50*40 cm) with thickness not less than 15 cm beside the HF and near the ground tank.</p> <p>supply and installation of the pumping pipes 15m length. plastic pipes 3/4-inch-high quality including all connection works from the ground tank to the pump and from the pump to the tank located on the HF's roof. including all connection work for the pumping pipes system and works needed to connect the pump by the HF electricity.</p> <p>the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p>سم جوار المبنى بالقرب من الخزان الأرضي. توريد وتركيب أعمال مواسير الرفع بطول 15 متر. مواسير بلاستيكية بقطر 4/3 هنتش عالية الجودة شامل أعمال التوصيل من الخزان الأرضي إلى المضخة وكذلك من المضخة إلى الخزان العلوي مع كل التوصيلات اللازمة لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا أعمال التوصيل الكهربائي من داخل المرفق الصحي إلى المضخة. السعر يشمل كل الأعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>				
<b>Door and Windows Rehabilitation</b>		<b>اعمال اعاده تاهيل الابواب والشبابيك</b>				
9.8	<p><b>Rehabilitation of main entrance door HF dimensions (2.7 * 2.8) m:</b></p> <p>Rehabilitation of iron door including re-install, fix the door by using the weld and install and replace the damages 4 hinges. cleaning and painting the door by using iron doors paint (blue).</p> <p>The price including all works needed to achieve the door rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال اعاده تاهيل النواية الخارجية الرئيسية للمرفق الصحي بإبعاد (2.80*2.70) متر:</b></p> <p>اعاده تاهيل بوابه المدخل الرئيسي متضمنا اعاده تركيب وتثبيت الباب باستخدام اللحام. تركيب واستبدال المفصلات التالفة عدد 4. تنظيف وصنفره الباب باستخدام طلاء خاص بالأبواب الحديدية (يفضل أزرق). والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	No	1		
9.9	<p><b>Maintenance of inside wooden door (1.0*2.0 m):</b></p> <p>The maintenance works will include installation of handles-lock, Hand-Locks (the hinges installation will be as needed). painting the door by wooden paint. The price including all works needed to achieve the windows rehabilitation according to the engineer supervisor instructions</p>	<p><b>صيانة باب خشب بإبعاد (2.00 *1.00) متر:</b></p> <p>أعمال الصيانة تشمل تغيير مغالِق، الكيلونات وإعادة تثبيت الباب (وتغيير المفصلات إذا لزم بحسب الحاجة) مع عمل طلاء خشبي والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No	4		
9.10	<p><b>Maintenance works for Aluminum windows 1.3*1.4 m including the below</b></p> <p>maintenance and fixing the Aluminum windows, supply and installation of 12 handles-lock, and Hinge as needed (not more than 12 hinges) including all works needed to ensure the windows be rehabilitated. install Mosquito nets with Aluminum frames for 6 windows.</p>	<p><b>اعمال الصيانة لنوافذ الومنيوم 1.3 * 1.4 متر متضمنا الاتي:</b></p> <p>صيانة وتثبيت النوافذ وتغيير المغالِق اليد التالفة عدد 12 مغلقة لست نوافذ وتغيير المفصلات حسب الاحتياج (لا تزيد عن 12 مفصلة) متضمنا كل الأعمال اللازمة لصيانته النافذة مع تركيب شبك نامس (نل) مع البرواز لعدد 6 نوافذ. تعينه الفراغ بين النافذة والجدار بماده السيلكون لمنع تسرب مياه الأمطار إلى الداخل، طلاء لشبك الحماية</p>	No	6		

	filling the gaps between the windows and wall by using silicon material to ensure no rainwater leaking. painting the window's protection nets The price including all works needed to achieve the windows rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.	والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
<b>Painting Works</b>			<b>اعمال الطلاء</b>			
9.11	<b>Waterproof Paint for surfaces and walls:</b> Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls The price includes materials required and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>دهان أملش مائي للأسطح والجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان أملش مائي للجدران والأسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	m2	71		
9.12	<b>Oil paint for walls:</b> Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls; The price includes labor wages and materials required with transportation, and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>دهان زيتي للجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	m2	60		
<b>Ground tank rehabilitation</b>			<b>اعمال اعاده تاهيل الخزان الارضي</b>			
9.13	<b>Epoxy plating for the tank interior walls:</b> Three layers painting for the interior walls and floor by epoxy to avoid the water leaking according to the drawing and the engineer supervisor instructions.	<b>دهان جدران الخزان:</b> بالمتر المربع: دهان جدران الخزان من الداخل بمادة ايبوكسية عازلة مانعة لتسرب المياه ثلاثة اوجه وبحسب تعليمات المهندس المشرف.	m2	47		
9.14	<b>Cast iron cover for roof.</b> Supply and installation of a cover cast iron 70*70 cm. Includes all accessories and all required	<b>توريد غطاء من الحديد لفتحة السقف للخزان:</b> توريد وتركيب غطاء محكم من الحديد المقوى (0.7*0.7)	No	1		

	(Hinges and locks) to implement the item, according to specifications and instructions of the engineer.	م والسعر يشمل جميع الملحقات وكل ما يلزم، وذلك بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
<b>Electrical Works</b>		<b>الاعمال الكهربائية</b>				
9.15	<p><b>Supply and installation of solar system including the following:</b></p> <p>1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality.</p> <p>2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality.</p> <p>3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality.</p> <p>4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality.</p> <p>5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm.</p> <p>The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b></p> <p>1- توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى.</p> <p>2- توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة فولت 24 mppt أولى يحتوي على منظم داخلي</p> <p>3-توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونو كرسنال.</p> <p>4-توريد وتركيب منظم تحكم بقدره لا تقل عن 30 امبير.</p> <p>5-توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 50 سم.</p> <p>والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم للإتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>	Unit	1		
9.16	<p>Supply and installation of electrical keys including replace the keys, cans and lamps damaged, as 6 keys, Jack and jack and 6 internal lamps 3 external including all connection works needed by using 1.5mm wire with length 12 m, the wire should be covered by plastic pipes and installed on the HF's walls. the internal works will be distributed for all HF rooms as needed according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال الكهرباء:</b></p> <p>توريد وتركيب مفاتيح كهربائية متضمنا استبدال المفاتيح والعلب واللمبات التالفة عدد 6 مفاتيح وفيش مع العلب 6، لمبات داخلية و3 خارجيه امام مدخل المرفق الصحي مع اعمال التمديدات بالاسلاك المعزولة مقطع 1.5 مم بطول لا يقل عن 12 متر مع تلبس الاسلاك بمواسير بلاستيكية وتثبيتها بالجدران الخارجية. الاعمال الداخلية موزعه على الغرف بحسب الاحتياج وتعليمات المهندس المشرف.</p>	L.S	1		
9.17	<p><b>Excavation works</b></p> <p>implementation of excavation works in any type of soils (rock, sand, clay) with dimensions of (9.0 * 0.90 * 1.0) m, including the removal of waste and filling beside the wall</p>	<p><b>اعمال الحفر الترابي للأساس:</b></p> <p>بالمتر المكعب: حفر في أي نوع من أنواع التربة (صخري، هش تربة رملية أو طينية، ...) ويشمل حفر الأساس لجدار الحماية بأبعاد (9.0 * 0.90 * 1.0 متر) مع رفع المخلفات ودمها خلف جدار الحماية وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>	m3	8		
9.18	<p><b>Building works for the protection wall behind the HF's:</b></p>	<p><b>اعمال المباني لجدار الحماية خلف المرفق الصحي:</b></p> <p>توريد وتنفيذ مباني حجر وجه مع المونة الاسمنتية وذلك</p>	m3	20		

	supplying and implementing masonry exterior faces of walls by using normal mortar with trimmed stones (mortar mixture consists Portland cement and with sand from crusher) and the mixture rate as {1;3} the wall dimensions (9*0.7*3 m). the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	باستخدام الاسمنت البورتلاندي ونيس كسارة بنسبة خلط (3:1) ابعاد الجدار (3*0.7*9 متر) مع مراعاة ان تكون الاحجار مسبلة مربعة (ارتفاع الصف 30سم) مع التزغين والتدريز والتكحيل والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف					
<b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b>		تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف					
9.19	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3			
9.20	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للمواصفات.	M3	4			
9.21	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للمواصفات.	M2	27			
9.22	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإنهاء العمل	No	2			
9.23	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل	L.S	1			
9.24	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم لإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1			

	outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.					
9.25	Implementation of a metal cover(50*50cm) for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني(50*50سم) لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1		
9.26	<u>sign board:</u> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<u>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والإعمال المنفذة:</u> توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول و عام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	Pc	1		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 9 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 9 -



**Lot 10 – Bani Aa’sar Health Center, Bani Aa’sar Uzla, Bilad Ata’am District, Raymah Governorate**

مركز بني اعسر الصحي ، عزله بني اعسر ، مديره بلاد الطعام – محافظه ريمة

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالاسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
10.1	<p><b>Electrical pump (dynamo) with iron box:</b> Supply and installation of electrical pump (dynamo) No. 2 with capacity 1.0 HP and productivity 40L/minute high quality from approved company. the pump should be installed inside iron protection box which should be installed on concrete base with thickness not less than 15 cm beside the HF and near the ground tank.</p> <p>supply and installation of the pumping pipes 15m length. plastic pipes 3/4-inch, high quality including all connection works from the ground tank to the pump and from the pump to the tank located on the HF's roof. including all connection work for the pumping pipes system and works needed to connect the pump by the HF electricity. the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>مضخة كهربائية (دينامو) مع صندوق حديد:</b> توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينامو) رقم 2 بقدره 1.0 حصان وأقصى انتاجية ضخ 40 لتر / دقيقة جوده عالية ومن شركه معتمده. يجب تركيب المضخة داخل صندوق حماية يتم تركيبه على قاعده خرسانيه بسماكة لا تقل عن 15 سم جوار المبنى بالقرب من الخزان الارضي. توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 15 متر. مواسير بلاستيكية بقطر 4/3 هنش عالية الجودة شامل اعمال التوصيل من الخزان الارضي الى المضخة وكذلك من المضخة الى الخزان العلوي مع كل التوصيلات الازمه لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل الكهربائي من داخل المرفق الصحي الى المضخة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	L.S	1			
10.2	<p><b>Plastic water tank with capacity 2.0 cubic meter with ACTED logo:</b> Supply and installation of plastic water tank ( 2.0 M3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 3/4 inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement</p>	<p><b>خزان بلاستيكي علوي سعة 2.0 متر مكعب مع كرسى حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b> توريد وتركيب خزان مياه بلاستيك سعة 2.0 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 4/3 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم) بارتفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الأسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع</p>	No	1			

	mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
10.3	<u>Maintenance of internal water supply network for HF's bathroom:</u> Implementation of maintenance work for the HF's bathroom water supply network to ensure the water reach all the bathroom components (washbasins, Taps and shower) including all work needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.	<b>صيانة شبكة المياه الداخلية لحمام المرفق الصحي:</b> تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة امدادات المياه داخل الحمام من أجل ضمان وصول المياه الي كل اجزاء الحمام (المغاسل، الحنفيات، والرشاش). شامل كل العمال اللازمة لإنجاز البند عمال التوصيل وازاله واعاده تركيب البلاط حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	L.S	1		
10.4	<u>Plastic pipes 3 inch:</u> Supply and installing plastic pipes 3-inch-high quality for collecting the water from the roof of the HF to the ground tank including all connection works with good fixing the pipes at the HF's walls and slopes; The price includes all the necessary installation accessories to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>مواسير بلاستيك 3 هنش:</b> توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 3 هنش نوعه ممتازة لتجميع مياه الامطار من سقف الوحدة الصحية الي الخزان السفلي مع مراعاة ميل وتثبيت المواسير على الجدار جيدا، والسعر يشمل كل ما يلزم للإهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	M.L	22		
<b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b>		تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف				
10.5	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التربة بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3		
10.6	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M3	4		
10.7	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M2	27		
10.8	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمعلق وكل ما يلزم للإهاء العمل	No	2		

10.9	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم للإنهاء العمل	L.S	1		
10.10	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم للإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		
10.11	Implementation of a metal cover(50*50cm) for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني (50*50 سم) لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1		
10.12	<u>The supply and installation of solar system Including the following:</u> 1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality. 2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality. 3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality. 4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality. 5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm. The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.	<u>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</u> 1 - توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى. 2 - توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة فولت 24mppt.أولى يحتوي على منظم داخلي 3 -توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال. 4 -توريد وتركيب منظم تحكم بقدره لا تقل عن 30 أمبير. 5- توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الوحدة الصحية بمسافة لا تقل عن 50 سم. والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم للإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		
10.13	<u>sign board:</u> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing,	<u>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</u> توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	1		

specifications and instructions of the supervising engineer.						
<b>TOTAL PRICE OF LOT 10 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 10 -

**Lot 11 – Haqeebah Health Unit, Maswar Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate**

وحدة حقيبه الصحيه ، عزله مسور ، مديره مزهر – محافظه ريمه

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالاسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
11.1	<b>Hand washing soap shelf + Liquid soap container:</b> Supply and installation of hand washing soap shelf and liquid soap container (15*20 cm) to be installed above the washbasin high quality and good installation. The implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions.	<b>رفوف لصابون غسل اليدين+ حافظه صابون سائل:</b> توريد وتركيب رفوف لصابون غسل اليدين نوعيه ممتازة ستيل او سراميك + حافظه صابون سائل (20*15 سم) ما ركه ممتازة وذلك فوق حوض المغسله على الجدار وتثبيتها بالمسامير مع مراعاة استخدام الدريل للتخريم والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	1			
11.2	<b>Supply and installation of washbasin's Trap (1.25) inch:</b> Supply and installation of high-quality trap (1.25	<b>هراب مغسله يدويه 1.25 هنتش متضمنا راس هراب 1.5 هنتش:</b> توريد وتركيب هراب (1.25 هنتش) لمغسله يدويه (عربي)	عدد	3			

	inch) for washbasins (Arabian model); The price includes the plumbing works and removal the previous Trap and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
11.3	<b>Siphon Arabian model:</b> Supplying and installing an Arabian siphon including remove the old one. This work consists removal the previous siphon. The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>سيفون عربي:</b> توريد وتركيب سيفون عربي متضمنا اعمال ازاله السيفون القديم وعمل كل ما يلزم للتشغيل مع مراعاة استخدام شريط التيبب المانع للتسرب والسعر يشمل إزالة السيفون السابق وجميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	1		
11.4	<b>Plastic water tank with capacity 1.0 cubic meter with ACTED logo:</b> Supply and installation of plastic water tank ( 1.0 M3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 3/4 inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>خزان بلاستيكي علوي سعة 1.0 متر مكعب مع كرسى حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b> توريد وتركيب خزان مياه بلاستيك سعة 1.0 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 4/3 هنتش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسلك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم ) بارتفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الإسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	L.S	1		
11.5	<b>Plastic water tank with capacity 3.0 cubic meter with ACTED logo:</b> Supply and installation of 3000-liter plastic water tank (3 m3) white color and Three layers High quality, including accessories of buoy and valve 0.5-inch Excellent quality, and placed on a circular Base as the following below: - foundation dig of (40*30) cm in a circular way according to the tank dim. and digging of internal cutters, then building a stone foundation of (30*40)cm with normal concrete.	<b>خزان بلاستيكي سعة 3.0 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b> توريد وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة 3000 لتر ( 3 م <sup>3</sup> ) ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنتش نوعية ممتازة بحيث يوضع الخزان على قاعدة دائرية كما يلي:- - يتم حفر اساس بمحيط دائري بأبعاد 40*30 سم يتناسب مع قطر الخزان وحفر قواطع داخلية ثم يتم بناء اساس من الجعم (40*30)سم والخرسانة العادية -بناء مباني من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم ) بارتفاع 40 سم فوق الأساس الحجري	L.S	1		

	<p>- building of concrete blocks of (40 * 20 * 20 ) cm and height of 40 cm above the stone base and is covered from the outside by concrete mortar.</p> <p>- Fill the gaps between the internal cutters using rough soil with the ditch and spray on two layers thickness of each layer 20 cm.</p> <p>- implementing a layer of normal concrete thickness of 10 cm by mixing mortar (4: 2: 1) to be placed on the tank.</p> <p>The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p>ويتم تليبيهه من الخارج بالمونة الاسمنتية -يتم تعبئة الفراغات بين القواطع الداخلية باستخدام تربة خشنة مع الدك والرش على طبقتين سمك كل طبقة 20سم -يتم تنفيذ طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10سم بنسبة خلط (4:2:1) بحيث يوضع عليها الخزان والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>					
11.6	<p><b>Electrical pump (dynamo) with iron box:</b> Supply and installation of electrical pump (dynamo) No. 1 with capacity 0.5 HP and productivity 40L/ minute high quality from approved company. the pump should be installed inside iron protection box which should be installed on concrete base with thickness not less than 15 cm beside the HF and near the ground tank.</p> <p>supply and installation of the pumping pipes 15m length. plastic pipes 3/4-inch-high quality including all connection works from the ground tank to the pump and from the pump to the tank located on the HF's roof. including all connection work for the pumping pipes system and works needed to connect the pump by the HF electricity. the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>مضخة كهربائية (دينمه) مع صندوق حديد:</b> توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينمه) رقم 1 بقدره 0.5 حصان وأقصى انتاجية ضخ 40 لتر / دقيقة جوده عالية ومن شركه معتمده. يجب تركيب المضخة داخل صندوق حماية يتم تركيبه على قاعده خرسانيه بسمائة لا تقل عن 15 سم جوار المبنى بالقرب من الخزان الارضي. توريد وتركيب اعمال مواشير الرفع بطول 15 متر. مواشير بلاستيكية بقطر 4/3 هنش عالية الجودة شامل اعمال التوصيل من الخزان الارضي الى المضخة وكذلك من المضخة الى الخزان العلوي مع كل التوصيلات الازمه لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل الكهربائي من داخل المرفق الصحي الى المضخة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	No.	1			
11.7	<p><b>Waterproof Paint for surfaces and walls:</b> Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out</p>	<p><b>دهان أملشن مائي للأسطح والجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران والاسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكشير والاعادة</p>	m2	397			

	in the walls The price includes labor wages and materials required with transportation, and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer	و جميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
11.8	<b>Oil paint for walls:</b> Supply and implementation of oil paint for walls that the base layer of polymer then two layers of Putty and oil paint light cyan color , After removal the posters in the walls and the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls; The price includes labor wages and materials required with transportation, and all necessary to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>دهان زيتي للجدران:</b> توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس	m2	317		
11.9	<b>Cement Tiles for the Roof:</b> supply and implementing cement tiles of (20*20) cm by using cement mortar of mixture rate (1:3) to drain the rainfall from the Health unit roof; The price includes implementing a layer of fine sand under the roof tiles with a suitable slope for draining the water, with all necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor	<b>بلاط اسمنتي للسقف:</b> توريد وتركيب بلاط اسمنتي (20*20) سم للسقف باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 لزوم تصريف مياه الأمطار من السطح والسعر يشمل عمل طبقة من الرمل تحت البلاط بما يناسب الميول اللازم للتصريف مع جميع ما يلزم لإنجاز البند وبحسب توجيهات المهندس المشرف.	m2	85		
11.10	<b>Cement Tiles for the Roof:</b> supply and implementing cement tiles of (20*20) cm by using a normal cement mortar of mixture rate (1:3) to draining the rainfall from the Health unit roof; The price includes implementing a layer of fine sand under the roof tiles with a suitable slope for draining the water, with all necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervisor	<b>تلابيس بالمونة الاسمنتية:</b> توريد وتنفيذ تلابيس بالمونة الاسمنتية للسترة سماكة 2.5 سم (عمل نظيف بالخيوط والمسطرة) وذلك باستخدام الاسمنت البورتلاندي ونيس كسارة بنسبة خلط (3:1) والسعر يشمل المواد والمصنعية والرش بالمياه لمدة لا تقل عن 3 ايام مع كل ما يلزم لإنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	m2	30		
11.11	<b>Rectangular:</b> Removing old rectangular and Supply and installation of rectangular including glasses good quality according the dimensions below:	<b>قمرية:</b> ازالة القمرية السابقة وتوريد وتركيب قمريات مستطيلة الشكل مع زجاج تلوين نوعيه جيد طبقا للأبعاد في الاسفل: 2 . (0.7*1.3) متر	No	9		

<p>. 2 (1.3*0.7).m                  . 3 (1.0*0.7).m                  . 3 (1.2*0.8) m                  . 1 (1.5*0.8) m                  The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p>3 (0.7*1.0). متر                  3 (0.8*1.2) متر                  1 (0.8*1.5) متر                  متضمنا كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند وفقا للتعليمات والمواصفات تعليمات مهندس مشرف</p>					
<p><b>Supply and installation of aluminum windows high quality:</b>                  Supply and installation of aluminum windows with good quality frame 20 micron including windowpanes from inside and outside with 6 mm thickness. Including removing the old wooden windows will be as per the dimension below:                  . No (1.3*1.4) m                  . No (1.0*1.4) m                  . No (1.2*1.4) m                  The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p><b>توريد وتركيب نوافذ الألمنيوم نوعه ممتازة:</b>                  توريد وتركيب نوافذ الألمنيوم على إطار واسع 20 ميكرون مع الرباط الداخلي والخارج وتشمل سماكة الزجاج 6 مم متضمنا إزالة النوافذ الخشبية القديمة وحسب الأبعاد التالية:                  . (1.4*1.3) عدد (2) متر                  . (1.4*1.0) عدد (3) متر                  . (1.4*1.2) عدد (3) متر                  متضمنا كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند وفقا للتعليمات والمواصفات تعليمات مهندس مشرف</p>	m2	13			
<p><b>Electrical Works:</b>                  Supply and installation of electrical keys including replace the keys, cans and lamps damaged, as 15 keys, Jack and jack and 10 lamps. to be distributed for all the HF rooms as needed according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>إعمال الكهرباء:</b>                  توريد وتركيب مفاتيح كهربائية متضمنا استبدال المفاتيح والعلب والمباتب التالفة عدد 15 مفتاح وفيش مع العلب و10 لمبات موزعه على الغرف بحسب الاحتياج وتعليمات المهندس المشرف.</p>	L.S	1			
<p><b>The supply and installation of solar system including the following:</b>                  1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality.                  2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality.                  3. supply and installation of 4 solar panel energy 200-Watt mono high quality.                  4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality.                  5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm.</p>	<p><b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b>                  1- توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى.                  2- توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة فولت 24 mppt أولى يحتوي على منظم داخلي                  3- توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونو كرسنال.                  4- توريد وتركيب منظم تحكم يقدره لا تقل عن 30 أمبير.                  5- توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الوحدة الصحية بمسافة لا تقل عن 50 سم.                  والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم</p>	L.S	1			



	The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.	من الالواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم للإنتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف					
11.15	<b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b>	تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف					
11.16	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3			
11.17	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M3	4			
11.18	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 4:1 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M2	27			
11.19	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغلق وكل ما يلزم للإنتهاء العمل	No	No	2		
11.20	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم للإنتهاء العمل	L.S	L.S	1		
11.21	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم للإنتهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	L.S	1		
11.22	Implementation of a metal cover (50*50 cm) for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني (50*50 سم) لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No.	No	1		
11.23	<b>sign board:</b> supplying and installing double steel board in the	لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة: توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في	No	No.	1		

branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
<b>TOTAL PRICE OF LOT 11 IN USD</b>					

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 11 -

**Lot 12 – Al Mitha Hospital, Tharhan Uzla, Bilad Ata'am District, Raymah Governorate**

مستشفى الميثاق الصحي ، عزله ذرحان ، مديرية بلاد الطعام – محافظه ريمه

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالاسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
<b>Water Supply Works</b>							
12.1	HF's water supply network implementation works: Supply and installation of plastic water supply network, as a high-quality plastic pipes 0.75 inch	<b>تنفيذ اعمال شبكه امدادات المياه للمرفق الصحي:</b> توريد وتركيب شبكة مياه مواسير بلاستيكية نوعيه ممتازة قطر 0,75، متضمنا كل اعمال التوصيل اللازمة من الخزان	M.L	140			

	including all connections works needed from the ground tank, pump, upper tanks to all the HF's departments (connections, elbows and valves) and all installation works on the HF's walls and roof. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	الارضي، المضخة، الخزانات العلوية ومن ثم الى كل اقسام المستشفى (توصيلات، ركب، محابس)، مع كل ما يلزم لتثبيت الشبكة تثبيت جيد على جدران المرفق الصحي والسقف. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
12.2	<u>Plastic water tank with capacity 2.0 cubic meter with ACTED logo:</u> Supply and installation of plastic water tank ( 2 M3) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 3/4 inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<u>خزان بلاستيكي علوي سعة 2.0 متر مكعب مع كرسي حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</u> توريد وتركيب خزان مياه بلاستيك سعة 2.0 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 4/3 هنتش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسبك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20 سم ) بارتفاع 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No	2		
12.3	<u>Supply and installation of Dynamo Electric:</u> Supply and installation of electrical pump (dynamo) number 2 with capacity 1 HP high quality from approved company. the pump should be installed inside iron protection box which should be installed on concrete base with thickness not less than 15 cm beside the HF and near the ground tank. including all connection works from the ground tank to the pump and from the pump to the tank located on the HF's roof. including all connection work for the pumping pipes system and works needed to connect the pump by the HF electricity. the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	<u>مضخة كهربائية (دينمه) مع صندوق حديد:</u> توريد وتركيب مضخة كهربائية (دينمه) رقم 2 بقدره 1 حصان نوع ايطالي او ما يطابقها جوده عالية ومن شركه معتمده. يجب تركيب المضخة داخل صندوق حماية يتم تركيبه على قاعده خرسانيه بسماكة لا تقل عن 15 سم جوار المبنى بالقرب من الخزان الارضي. شامل اعمال التوصيل من الخزان الارضي الى المضخة وكذلك من المضخة الى الخزان العلوي مع كل التوصيلات الازمه لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل الكهربائي من داخل المرفق الصحي الى المضخة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	NO	1		
12.4	<u>Supply and installation wall's valve as a mainly control for the bathroom water supply 0.5 inch high</u>	<u>توريد وتركيب محبس جداري تحكم رئيسي بمياه الحمام قطر 0.5 هنتش نوعية عالية الجودة ومن شركة معتمده</u>	No.	16		

	<p><u>quality from approved company including works mentioned below:</u>                  the old valve's removing works, installation the new one and Repair the crushing place with same previous material (plastering or Tiles) with all needed to ensure the water supply from all taps and be controlled by the wall's valve and these valves will be distributed for all the HF's departments bathrooms. The implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the tap's sample should be approved before the installation works.</p>	<p><b>متضمنًا الاعمال التالية:</b>                  أعمال التكسير وازالة المحبس القديم التالف وتركيب المحبس الجديد مع ترميم مكان التكسير بنفس المادة السابقة سواء تلابيس مع الرنج او بلاط مع كل ما يلزم لضمان مرور المياه في كل نقاط التصريف والتحكم فيها موزعه على الحمامات في كل اقسام المرفق الصحي. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.</p>				
12.5	<p><b>Steel Tap (0.5") inch:</b>                  Supply and installation of bathroom tap with long body and wall's flange 0.5-inch-high quality from approved company. including all connection works needed to ensure no water leak and these taps will be distributed for all the HF's departments bathrooms. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions. the tap's sample should be approved before the installation works.</p>	<p><b>حنفي استيل قطر (0.5) هنش:</b>                  توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 0.5 هنش بجسم طويل مع فلانج جداري نوعيه عاليه الجودة ومن شركه معتمده متضمنًا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمه مع ضمان عدم التسرب عما بان الحنفيات ستكون موزعه على كل اقسام المرفق الصحي. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب</p>	No.	20		
12.6	<p><b>Supply and installation of washbasin's Trap:</b>                  Supply and installation of high-quality trap (1 inch) for washbasins (Arabian model); The price includes the plumbing works and removal the previous Trap and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p><b>توريد وتركيب هراب مغسلة يدويه:</b>                  توريد وتركيب هراب (1 هنش) لمغسلة يدويه (عربي) ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل ازالة الهراب السابق واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمه لإنجاز البند علما بان الهرابات ستكون موزعه على كل اقسام المرفق الصحي. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب</p>	No.	10		
<b>Emergency and Operations Department rehabilitation work</b>						
12.7	<p><b>internal water network works for 2 two bathrooms in the HF's emergency department:</b>                  Supply and installation of 0.5inch plastic pipes internal water network high quality from approved company to be connected for all bathrooms' taps and washbasins (should install all taps and valves needed for all parts of the network washbasins or taps) with all works needed to be connected with</p>	<p><b>اعمال شبكة المياه الداخليه لحمامات قسم الطوارئ عدد 2 حمامات:</b>                  توريد وتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير بلاستيكية قطر 0.5 هنش نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده شامله التوصيل الي كل الحنفيات والمغاسل (يجب تركيب المحابس والحنفيات في كل اطراف الشبكة مغاسل او حنفيات) مع اعمال توصيلها بالشبكة الخارجيه الرئيسية. يجب ان تكون الشبكة مخفيه داخل الجدران متضمنًا كل اعمال السباكة والتكسير</p>	M.L	18		

	the main exterior water supply network. the internal network should be hidden into the walls including all connection and shattering works. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	اللازمة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
12.8	<b>Ceramic Tiles for the Bathroom's walls:</b> Supply and implementation of Ceramic Tiles of (30*30) cm using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3), and installation of a Floor Plastic Strainer and softening the tiles by white cement; the price includes the removal of the previous tiles. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	<b>توريد وتنفيذ بلاط سيراميك لجدران الحمامات:</b> توريد وتنفيذ بلاط سيراميك (30*30) سم نوعيه ممتازة لجدران الحمامات باستخدام المونة الاسمنتية (اسمنت: رمل) بنسبة خلط (3:1) وتركيب صفاية للأرضية والترويب بالأسمنت الابيض بعد التبليط والسعر يشمل اعمال ازالة البلاط السابق. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	M2	25		
12.9	<b>internal water network for the HF's operations and sterilization room:</b> Supply and installation of 0.5inch plastic pipes internal water network high quality from approved company to be connected for all the operations and sterilization room' taps and washbasins (should install all taps and valves needed for all parts of the network washbasins or taps) with all works needed to be connected with the main exterior water supply network. the internal network should be hidden into the walls including all connection and shattering works. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	<b>توريد اعمال شبكة المياه الداخلية لغرفة العمليات والتعقيم:</b> وتنفيذ شبكة مياه داخلية مواسير بلاستيكية قطر 0.5 هنش نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى كل الحنفيات والمغاسل (يجب تركيب المحابس والحنفيات في كل اطراف الشبكة مغاسل او حنفيات) مع اعمال توصيلها بالشبكة الخارجية الرئيسية. يجب ان تكون الشبكة مخفيه داخل الجدران متضمنا كل اعمال المباكة والتكسير اللازمة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	M.L	15		
12.10	<b>Tiles works for the operations room:</b> Supply and implementation of high-quality ceramic tiles 40*40 cm by using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces between the tiles to be fill by white cement the work includes remove the old tiles. The price includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال البلاط لغرفة العمليات:</b> إتوريد وتنفيذ بلاط سيراميك نوعيه جيده لجدران غرفه العمليات (40*40) بحيث يتم التبليط باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 3:1 اسمنت: رمل كساره ناعم (مغربل) مع عمل صليب 2ملم بين البلاط ويتم تعبئته بإسمنت ابيض متضمنا اعمال ازاله البلاط القديم. والسعر يشمل ازالة المخلفات ورميها خارج المستشفى وعمل جميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	M2	74		

12.11	<p><b>Glass blocks works for the HF's Operations Room:</b> Supply and installation of Glass blocks 15*15*10 cm for the HF's operation room windows. three windows 1.0*1.5 m per window the work including the removal works for the old block. The price includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال البلك الزجاجي لرفعه عمليات المرفق الصحي:</b> توريد وتنفيذ بلك زجاجي بأبعاد 10*15*15 سم لنوافذ غرفه العمليات عدد 3 ثلاث نوافذ كل نافذه 1*1.5 متر جوده عالية والبند يشمل ازاله اعمال البلاط القديم. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M2	7		
<b>laboratory room rehabilitation</b>		<b>اعمال اعاده تاهيل غرفه المختبر</b>				
12.12	<p><b>internal water network for the HF's laboratory room:</b> Supply and installation of 0.5inch plastic pipes internal water network high quality from approved company to be connected for all the laboratory taps and washbasins (should install all taps and valves needed for all parts of the network washbasins or taps) with all works needed to be connected with the main exterior water supply network. the internal network should be hidden into the walls including all connection and shattering works. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال شبكة المياه الداخلية لغرفه المختبر:</b> توريد وتنفيذ شبكه مياه داخلية مواسير بلاستيكية قطر 0.5 هنتش نوعه ممتازة ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى كل الحنفيات والمغاسل (يجب تركيب المحابس والحنفيات في كل أطراف الشبكة مغاسل او حنفيات) مع اعمال توصيلها بالشبكة الخارجية الرئيسية. يجب ان تكون الشبكة مخفيه داخل الجدران متضمنا كل اعمال السباكة والتكسير اللازمة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M.L	15		
12.13	<p><b>Tiles works for the laboratory room:</b> Supply and implementation of high-quality ceramic tiles 40*40 cm by using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces between the tiles to be fill by white cement the work includes remove the old tiles. The price includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال البلاط لغرفة المختبر:</b> توريد وتنفيذ بلاط سراميك نوعه جوده لجران غرفه المختبر (40*40) بحيث يتم التبليط باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 اسمنت: رمل كساره ناعم (مغربل) مع عمل صليب 2 ملم بين البلاط ويتم تعبئته بإسمنت ابيض متضمنا اعمال ازاله البلاط القديم. والسعر يشمل ازالة المخلفات ورميها خارج المستشفى وعمل جميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M2	25		
<b>Patient Rooms rehabilitation</b>		<b>اعمال اعاده تاهيل غرفه الرقود</b>				
12.14	<p><b>internal water network for Sickroom's bathroom:</b> Supply and installation of 0.5inch plastic pipes internal water network high quality from approved company to be connected for all the Sickroom's bathroom taps and washbasins (should install all taps and valves needed for all parts of the network</p>	<p><b>اعمال شبكة المياه الداخلية لحمام غرفه الرقود:</b> توريد وتنفيذ شبكه مياه داخلية مواسير بلاستيكية قطر 0.5 هنتش نوعه ممتازة ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى كل الحنفيات والمغاسل (يجب تركيب المحابس والحنفيات في كل أطراف الشبكة مغاسل او حنفيات) مع اعمال توصيلها بالشبكة الخارجية الرئيسية. يجب ان تكون الشبكة</p>	M.L	18		

	washbasins or taps) with all works needed to be connected with the main exterior water supply network. the internal network should be hidden into the walls including all connection and shattering works. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	مخفيه داخل الجدران متضمنا كل اعمال السباكة والتكسير اللازمة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
12.15	<b>Tiles works for the Sickroom's bathroom:</b> Supply and implementation of high-quality ceramic tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces between the tiles to be fill by white cement the work includes remove the old tiles. The price includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال البلاط لغرفة الرقود:</b> توريد وتنفيذ بلاط سيراميك نوعيه جيده لجدران غرفه الرقود (30*30) ذات مسامية قليلة بحيث يتم التليط باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 اسمنت: رمل كساره ناعم (مغربل) مع عمل صليب 2 ملم بين البلاط ويتم تعبئته بإسمنت ابيض متضمنا اعمال ازاله البلاط القديم. والسعر يشمل ازالة المخلفات ورميها خارج المستشفى وعمل جميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	M2	20		
12.16	<b>Fixing sanitation sewage network for patient -rooms</b> Maintenance of sanitation sewage network and manholes and rehabilitation manholes cover and opening blockage from the bathrooms to inspection holes the price includes replacement of broken sewage pipes with new ones and all the necessary accessories to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>مفاددة شبكة الصرف الصحي لحمام غرفة الرقود:</b> صيانة وتنظيف ومعالجة مشكلة الانسداد بشبكة الصرف الصحي واستبدال المواسير المكسورة حتى تصريف الماء بصورة طبيعية من الحمامات الى غرف التفتيش، العمل يشمل كل ما يلزم من استبدال القطع التالفة من مواسير الصرف الصحي وحفر وردم وتنظيف وسباكة، طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	L.S	1		
<b>X-ray department rehabilitation</b>		<b>اعاده قسم الاشعه</b>				
12.17	<b>internal water network for the 2 X-ray bathrooms:</b> Supply and installation of 0.5inch plastic pipes internal water network high quality from approved company to be connected for all the 2 X-ray bathrooms taps and washbasins (should install all taps and valves needed for all parts of the network washbasins or taps) with all works needed to be connected with the main exterior water supply network. the internal network should be hidden into the walls including all connection and shattering works. The price including all works	<b>اعمال شبكة المياه الداخلية لحمامات قسم اشعه اكس عدد 2 حمامات:</b> توريد وتنفيذ شبكة مياه داخلية مواسير بلاستيكية قطر 0.5 هنش نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى كل الحنفيات والمغاسل (يجب تركيب المحابس والحنفيات في كل أطراف الشبكة مغاسل او حنفيات) مع اعمال توصيلها بالشبكة الخارجية الرئيسية. يجب ان تكون الشبكة مخفيه داخل الجدران متضمنا كل اعمال السباكة والتكسير اللازمة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	L.S	16		

	needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.					
12.18	<p><b>Tiles works for the 2 X-ray bathrooms:</b> Supply and implementation of high-quality ceramic tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces between the tiles to be fill by white cement the work includes remove the old tiles. The price includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال البلاط لحمامات قسم اشعه اكس عدد 2 حمامات:</b> توريد وتنفيذ بلاط سراميك نوعه جوده لجدران الحمامات (30*30) ذات مسامية قليلة بحيث يتم التبليط باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 اسمنت: رمل كساره ناعم (مغربل) مع عمل صليب 2 ملم بين البلاط ويتم تعبئته باسمنت ابيض متضمنا اعمال ازاله البلاط القديم. والسعر يشمل ازالة المخلفات ورميها خارج المستشفى وعمل جميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M2	20		
12.19	<p>Block building for X-ray room: supply and implementation of block building 20*20*40 cm for X-ray building including plastering and painting work two sides the painting should be three layers. The price includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>إمباني بلك لغرفه اشعه</b> توريد وتنفيذ مباني من البلك الصم 20*20*40 سم لغرفه متضمنا اعمال التلايبس من الداخل والخارج شاملا لإشعه اعمال الطلاء من الجهتين ثلاث طبقات مع كل ما يلزم لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M2	3		
12.20	<p><b>Supply and installation of wooden door for the X-ray room:</b>Supply and installation of (1.0*2.0) m high quality wooden door including all the door contents. painting the door by using wooded paint. the door installation will be according to the engineer supervisor instructions. The price including all works needed to achieve the door rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>توريد وتركيب باب خشب لغرفه اشعه - X:</b>توريد وتركيب باب خشبي (1.0*2.0) متر جوده عالية متضمنا كل الملحقات مع عمل طلاء خشبي ثلاث طبقات. يجب تركيب الباب جيدا طبقا لتعليمات المهندس المشرف.</p>	NO	1		
<b>Obstetrics and Gynecology Department</b>		<b>اعمال اعاده تاهيل قسم الامومه والطفوله</b>				
12.21	<p><b>internal water network for the maternities and childhoods Department's bathrooms:</b> Supply and installation of 0.5inch plastic pipes internal water network high quality from approved company to be connected for all the maternities and childhoods Department bathrooms taps and washbasins (should install all taps and valves needed for all parts of the network washbasins or taps) with all works needed to be connected with the main exterior water supply network. the internal network should be hidden into the walls</p>	<p><b>اعمال شبكة المياه الداخلية لحمامات قسم الامومه والطفولة عدد 3 حمامات:</b> توريد وتنفيذ شبكة مياه داخلية مواسير بلاستيكية قطر 0.5 هنش نوعه ممتازة ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى كل الحنفيات والمغاسل (يجب تركيب المحابس والحنفيات في كل أطراف الشبكة مغاسل او حنفيات) مع اعمال توصيلها بالشبكة الخارجية الرئيسية. يجب ان تكون الشبكة مخفيه داخل الجدران متضمنا كل اعمال السباكة والتكسير اللازمة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M.L	16		



	including all connection and shattering works. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.					
12.22	<p><u>Tiles works for the maternities and childhoods Department's bathrooms:</u> Supply and implementation of high-quality ceramic tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces between the tiles to be fill by white cement the work includes remove the old tiles. The price includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال البلاط لحمامات قسم الامومة والطفولة عدد 3 حمامات:</b> توريد وتنفيذ بلاط سراميك نوعه جيده لجدران الحمامات ذات مسامية قليلة بحيث يتم التليط باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 اسمنت: رمل كساره ناعم (مغربل) مع عمل صليب 2 ملم بين البلاط ويتم تعبينته باسمنت ابيض متضمنا اعمال ازاله البلاط القديم. والسعر يشمل ازالة المخلفات ورميها خارج المستشفى وعمل جميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M2	45		
<b>Documents department rehabilitation</b>		<b>اعمال اعاده تاهيل قسم التوثيق</b>				
12.23	<p><u>internal water network for the archive department's bathrooms</u> Supply and installation of 0.5inch plastic pipes internal water network high quality from approved company to be connected for all the archive Department's bathrooms taps and washbasins (should install all taps and valves needed for all parts of the network washbasins or taps) with all works needed to be connected with the main exterior water supply network. the internal network should be hidden into the walls including all connection and shattering works. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>اعمال شبكة المياه الداخلية لحمامات قسم الأرشيف عدد 3 حمامات:</b> توريد وتنفيذ شبكة مياه داخلية مواسير بلاستيكية قطر 0.5 هتش نوعه ممتازة ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى كل الحنفيات والمغاسل (يجب تركيب المحابس والحنفيات في كل اطراف الشبكة مغاسل او حنفيات) مع اعمال توصيلها بالشبكة الخارجية الرئيسية. يجب ان تكون الشبكة مخفيه داخل الجدران متضمنا كل اعمال السباكة والتكسير اللازمه. السعر يشمل كل الاعمال اللازمه لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	M.L	20		
12.24	<p><u>Tiles works for the archive Department's bathrooms:</u> Supply and implementation of high-quality ceramic tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces between the tiles to be fill by white cement the work includes remove the old tiles. The price</p>	<p><b>اعمال البلاط لحمامات قسم الأرشيف عدد 3 حمامات:</b> توريد وتنفيذ بلاط سراميك نوعه جيده لجدران الحمامات ذات مسامية قليلة بحيث يتم التليط باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 اسمنت: رمل كساره ناعم (مغربل) مع عمل صليب 2 ملم بين البلاط ويتم تعبينته باسمنت ابيض متضمنا اعمال ازاله البلاط القديم. والسعر يشمل ازالة المخلفات ورميها خارج المستشفى وعمل جميع</p>	M2	30		

	includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.	الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
12.25	<b>internal water network for the kitchen:</b> Supply and installation of 0.5inch plastic pipes internal water network high quality from approved company to be connected for all the kitchen's taps and washbasins (should install all taps and valves needed for all parts of the network washbasins or taps) with all works needed to be connected with the main exterior water supply network. the internal network should be hidden into the walls including all connection and shattering works. The price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.	<b>اعمال شبكة المياه الداخلية للمطبخ:</b> توريد وتنفيذ شبكة مياه داخلية مواسير بلاستيكية قطر 0.5 إنش نوعه ممتازة ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى كل الحنفيات والمغاسل (يجب تركيب المحابس والحنفيات في كل أطراف الشبكة مغاسل او حنفيات) مع اعمال توصيلها بالشبكة الخارجية الرئيسية. يجب ان تكون الشبكة مخفيه داخل الجدران متضمنا كل اعمال السباكة والتكشير اللازمة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	M.L	10		
12.26	<b>Tiles works for the kitchen's walls:</b> Supply and implementation of high-quality ceramic tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces between the tiles to be fill by white cement the work includes remove the old tiles. The price includes all works needed to complete the item according to the engineer supervisor instructions.	<b>اعمال البلاط لجدران المطبخ:</b> توريد وتنفيذ بلاط سراميك نوعه جيده لجدران المطبخ (30*30) ذات مسامية قليلة بحيث يتم التليط باستخدام المونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:3 اسمنت: رمل كساره ناعم (مغربل) مع عمل صليب 2 ملم بين البلاط ويتم تعبئته باسمنت ابيض متضمنا اعمال ازاله البلاط القديم. والسعر يشمل ازالة المخلفات ورميها خارج المستشفى وعمل جميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	M2	20		
<b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b>			تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف			
12.27	Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.	تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التراب بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.	M3	3		
12.28	Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	بناء كرسي حجر ب عرض 40 سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M3	4		
12.29	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.	M2	27		

12.30	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمعلق وكل ما يلزم للإنهاء العمل	No	2		
12.31	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات و غرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم للإنهاء العمل	L.S	1		
12.32	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم للإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		
12.33	Implementation of a metal cover for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1		
12.34	<u>Supplying of steel ladder 6 m length:</u> Supplying of steel ladder with length 6m, columns dimensions should be 30*60*1.2mm and the stirs 25*25*1.5mm from high quality and approved company of steel and painting by high resistant paint two layers according to the field engineer instructions.	توريد سلم حديد بطول 6 <b>توريد سلم حديد بطول 6 متر:</b> متر. يجب ان يكون السلم من عمودين من الحديد بأبعاد 30*60*1.2 مم والدرج بأبعاد 25*25*1.5 مم ويجب ان يكون الحديد من نوعيه ممتازة ومن شركه معتمده مع دهان ضد الصدأ من طيقتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	M.L	6		
12.35	<u>Harvesting water network rehabilitation including the below:</u> Reconnect the plastic pipe 4 inch including supply and installation of the connection materials only Elbows or anything else with high quality installation by using good materials connection. (Total number of connections points are 50 ). .Supply and installation of 5 plastic pipes instead of the damaged pipes 4 inch and 6 length to be install by using high quality materials connection and the installation works should be according to the engineer supervisor instructions. The price includes all works needed to achieve the	<b>اعاده تاهيل شبكه حصاد الامطار من سطح المستشفى ويشمل الاتي:</b> اعاده توصيل مواسير بلاستيكية قطر 4 هنش ويشمل البند توريد وتركيب ادوات الربط فقط سواء ركب او غيرها مع التركيب الجيد باستخدام اجود مواد التوصيل. (اجمالي عدد نقاط الوصلات المطلوبة 50 نقطة) والسعر يشمل ازاله الوصلات القديمة. . توريد وتركيب مواسير بلاستيكية بدل المواسير المكسرة في الشبكة قطر 4 هنش بطول 6 متر عدد 5 مواسير ويتم تركيبها باستخدام اجود مواد التوصيل بحسب توجيهات المهندس المشرف. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	point	50		

	item according to the engineer supervisor instructions.					
12.36	<b>sign board:</b> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<b>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</b> توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول و عام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإتجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	NO	1		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 12 IN USD</b>						

**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

- End of Lot 12 -

**Lot 13 – Al Gawadhed Health Unit, Bani Nafeea Uzla, Al Salafiyah District, Raymah Governorate**

وحده الجواضح الصحيه ، عزله بني نفع ، مديره السلفيه – محافظه ريمه

#	Works Description	بيان الاعمال	الوحدة Unit	الكمية QTY	Bidder's Specifications (Please specify below) الرجاء التحديد بالأسفل	Unit Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes سعر الوحدة بالدولار الأمريكي	Total Price (USD) All prices must include delivery cost and taxes الاجمالي بالدولار الأمريكي
<b>Latrine and Handwashing works</b>		<b>اعمال اعاده تاهيل الحمامات والمغاسل</b>					
13.1	<p><u>Check holes rehabilitation:</u> Rehabilitation of (60*60*40) cm Check holes including remove the soil and wastes, implement concrete floor, plastering the interior walls and supply and installation reinforced concrete cover with dimension (90*90*15) cm. connecting the sewage network with check rooms after the rehabilitation.</p> <p>the price including all works needed to achieve this work according to the specification and engineer supervisor instructions.</p>	<p><u>اعاده تاهيل غرف التفتيش:</u> ترميم غرف التفتيش بأبعاد (40*60*60) سم وإزالة الاتربة والمخلفات ثم صب الأرضية بالمونة الاسمنتية والتليس من الداخل وتركيب غطاء خرساني مقاس (15*90*90) سم وتركيب مواسير الصرف الصحي بعد استكمال اعاده التاهيل السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	Pc	5			
13.2	<p><u>Maintenance the sanitation network 51 meter:</u> Implementation of the maintenance sanitation network and sewage check rooms to ensure the sewerage from the bathrooms to the sewage pit including all works needed to complete the item and replacing the damage connections, digging and filling work according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p><u>صيانة شبكة الصرف الصحي 51 متر طولي</u> صيانة وتنظيف ومعالجة مشكلة الانسداد بشبكة الصرف الصحي حتى تصريف الماء بصورة طبيعية من الحمامات الى غرف التفتيش، العمل يشمل كل ما يلزم من استبدال القطع التالفة من مواسير الصرف الصحي وحفر وردم وتنظيف وسباكة. السعر يشمل كل الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	L.S	1			
13.3	<p><u>Supply and installation wall's valve as a mainly control for the bathroom water supply 0.5-inch-high quality from approved company including works mentioned below:</u> the old valve's removing works, installation the new one and Repair the crushing place with same previous material (plastering or Tiles) with all needed to ensure the water supply from all taps and be controlled by the wall's valve. The implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions.</p>	<p><u>توريد وتركيب محبس جداري تحكم رئيسي بمياه الحمام قطر 0.5 هنش نوعية عالية الجودة ومن شركة معتمده متضمنا الاعمال التالية:</u> اعمال التكسير وازالة المحبس القديم التالف وتركيب المحبس الجديد مع ترميم مكان التكسير بنفس المادة السابقة سواء تلابيس مع الرنج او بلاط مع كل ما يلزم لضمان مرور المياه في كل نقاط التصريف والتحكم فيها. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.</p>	No.	4			

13.4	<b>Steel Tap (0.5) inch:</b> Supply and installation of bathroom tap with long body and wall's flange 0.5-inch-high quality from approved company. including all connection works needed to ensure no water leak. the implementation works should be according to the field engineer supervisor instructions.	<b>حنفي استيل قطر (0.5) هنش:</b> توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 0.5 هنش بجسم طويل مع فلانج جداري نوعه عالية الجودة ومن شركه معتمده متضمنا كل اعمال التوصيل والتركيب اللازمة مع ضمان عدم التسرب. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب	No.	4			
13.5	<b>Siphon Arabian model:</b> Supplying and installing an Arabian siphon, this work consists removal the previous siphon; The price includes the plumbing works and all the necessary works to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>سيفون عربي:</b> توريد وتركيب السيفون عربي وعمل كل ما يلزم للتشغيل مع مراعاة استخدام شريط التيب المانع للتسرب والسعر يشمل إزالة السيفون السابق وجميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب تعليمات المهندس المشرف.	No.	2			
13.6	<b>Supply and installation of washbasin's Trap:</b> Supply and installation of high-quality trap (1 inch) for washbasins (Arabian model); The price includes the plumbing works and removal the previous Trap and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.	<b>توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية:</b> توريد وتركيب هراب (1 هنش) لمغسلة يدوية (عربي) ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No.	3			
<b>Water network works</b>		اعمال اعاده تاهيل شبكه المياه					
13.7	<b>Supply and installation of plastic water tank with capacity 1.0 cubic meter with ACTED logo:</b> plastic water tank (1.0 cubic meter) white color of Three layers High quality , including Float Valve, Water Level Control and valve 0.5 "inch Excellent quality, and implementation of a circular concrete base 15cm thickness and building a row of solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with height of 20 cm, and coating outside by cement mortar , The price includes the plumbing works and all the necessary installation accessories to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer	<b>توريد وتركيب خزان بلاستيكي سعة 1.0 متر مكعب مع جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:</b> خزان مياه بلاستيك سعة 1.0 متر مكعب ثلاث طبقات رأسي لون أبيض نوعية ممتازة شامل الملحقات من عوامة ومحبس 0.5 هنش نوعية ممتازة وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 15 سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم (مقاس 40*20*20سم) بارفانق 20 سم مع التلابيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة الاسمنتية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	No.	1			
<b>Panting works</b>		اعمال الطلاء					

13.8	<p><b>Waterproof Paint for surfaces and walls :</b>                  Supplying and implementing a waterproof painting for walls and interior surfaces so that the base layer of polymer then two layers of white color, After the removal of the posters in the walls and remove the previous paint as well by using Emery Stone and fine sandpaper, All renovations are also carried out in the walls The price includes all necessary items to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان أمشن ماني للأسطح والجدران وسجاند الشبايك الخارجية:</b>                  توريد وتنفيذ دهان أمشن ماني للجدران والأسطح الداخلية بحيث يتم عمل وجه (طبقة) أساس بلايمر ووجهين (طبقتان) أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشوهات في تلابيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير والاعادة وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	225.0		
13.9	<p><b>painting the walls by oily paint</b>                  peeling the previous painting layers and any foreign matter to assure good coating adhesion and washing the surface and then roughening it all over with a medium to smooth grit sandpaper—making it clean, dry, and painting the walls and ceiling by oily paint by three layers coating according to the previous color The price includes all necessary items to complete the item according to specifications and instructions of the supervisor engineer</p>	<p><b>دهان زيتي للجدران:</b>                  - ازالة الطبقات السابقة المتضررة من الدهان الزيتي واعادة دهان زيتي للاماكن المتضررة مع المعجنة والصنفرة. بالإضافة الى دهان وجهين زيتي لبقية الجدران وباللون المحدد الذي يره المهندس مناسب بكامل ارتفاع الجدار وطبقا للمواصفات مع ازالة اللواصق التي في الجدار وترميم الشروخ (والسعر يشمل المواد والمصنعية والصنفرة والمعجنة) مع كل ما يلزم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	430.0		
<b>Sewage Hole and Plumbing Works (4*3.8*3) m</b>			اعمال غرفه تفتيش واعمال السباكه			
13.10	<p><b>Earthy excavation:</b> implementing dig in any earthy layers and remove stones and small trees out, this work consists removal of waste to suitable place (far of site and water streams not more than 50 m), and the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p><b>الحفر الترابي:</b> تنفيذ الحفر الترابي المختلط في اي نوع من انواع التربة مع ازالة الاشجار والاحجار وكذلك الحفر بالميويل المناسب لزوم تمديد مواسير السباكه الخارجية والتخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا عن الموقع وعن مجاري السيول (لا يزيد عن 50 متر) والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	m3	76.0		
13.11	<p><b>Masonry building without cement for the sewage pit's interior walls:</b>                  Supply and installation of masonry building for the sewage pit's interior walls without using cement and the rocks should be long with thickness 40 cm. The price includes all works needed to complete the item According to the specifications and instructions of the supervisor engineer.</p>	<p><b>مباني احجار كتلي ناشف لجدران البياره بارتفاع 3.50متر</b>                  توريد وتنفيذ بناء جدران جوانب البياره بناء ناشف بشكل مفرد دون استخدام المونة الأسمنتية على ان يكون سماكة الجدران 40سم مع مراعاة ان تكون الاحجار مسبلة والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند حسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m2	60.0		

13.12	<p><b>Reinforced concrete for sewage pit:</b> supplying and implementing layer of reinforced concrete (15cm-thickness) {concrete mixture must consist Portland cement with gravel and sand from crusher - accurate rate of mixture is {1,2;3}} with supplying and installing plastic pipe(dim=6"inch). the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p><b>خرسانة مسلحة لسقف البقارة:</b> توريد وتنفيذ طبقة خرسانة مسلحة طبقتين بسبك (15سم) وذلك باستخدام الاسمنت بورتلاندي مع نيس كساره وكري بنسبة خلط (3:2:1) مع توريد وتركيب ماسورة بلاستيك قطر 4هنش، والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	m3	4.2		
13.13	<p><b>Inspection holes:</b> supply and implementation of (60*60*40) cm Inspection holes internal dimension the sewage network by using blocks of (20*40*15) cm with cement and coating from inside and supply and installation of (90*90*15) cm cover; the price includes everything needed to complete this work; according to specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p><b>غرف تفتيش:</b> توريد ونفيذ غرف تفتيش بأبعاد صافي من الداخل (40*60*60) سم لمواسير السباكة وذلك باستخدام مباني تلك مصمت (صم) (15*40*20) سم مع المونة الاسمنتية وصب الارضية والتلييس من الداخل وتركيب غطاء خرساني مقاس (15*90*90) والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	NO.	1.0		
13.14	<p>Supply and installation of sieve floor bathroom good quality including all works needed to install and connect the sieve with remove the old one. the price includes everything needed to complete this work; according to specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p>توريد وتركيب صفايه اضيه حمام نوعه ممتازة شامل جميع اعمال التركيب والتوصيل وازله الصفايه القديم. يجب تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.</p>	No.	4.0		
13.15	<p>Plastic pipes 4 inch: supply and installation of 4-inch plastic pipes including all need connections, as a sewage system from the HF's bathrooms to the sewage pit. the price includes everything needed to complete this work; according to specifications and instructions of the supervising engineer.</p>	<p><b>مواسير بلاستيك 4هنش:</b> توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر 4هنش ضغط متوسط مع التوصيلات وركب تفتيش والتفريعات لزوم السباكة الخارجية للبقارة مع فرش طبقة من الهلسن حول المواسير قبل الردم والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	m.l	21.0		
13.16	<p><b>Maintenance of wooden door (1.0*2.0 m):</b> The maintenance works will include installation of the door frame and painting the door by wooden paint.The price including all works needed to achieve the door rehabilitation according to the engineer supervisor instructions.</p>	<p>اعمال صيانة باب خشب بأبعاد (1.00 * 2.00 متر) :- الصيانة تشمل تغيير إطار الباب (الحلق) مع عمل طلاء والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب خشبي المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	No.	1.0		
<b>Electrical Works</b>			<b>الإعمال الكهربائيه</b>			



13.17	<p>The supply and installation of solar system Including the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supply and installation of 2 battery private solar gel deep cycle 100-amp high quality.</li> <li>2. Supply and installation of electric inverter 2000 Watts system 24 Volt high quality.</li> <li>3. supply and installation of 4 solar panels energy 200-Watt mono high quality.</li> <li>4. supply and installation of organizer charging not less than 30-amp high quality.</li> <li>5. Supply and installation a bases to carry the solar panels with high not less than 50 cm.</li> </ol> <p>The work includes all wires copper thickness 6 mm for connections to and from the panels, battery, Inverter and pump water where all the necessary to finish the work as engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا الاتي:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- توريد وتركيب 2 بطاريات 100 أمبير خاصه بالطاقة الشمسية جل نوعية ممتازة درجة أولى.</li> <li>2- توريد وتركيب محول 2000 وات نوعية ممتازة درجة فولت 24 mppt أولى يحتوي على منظم داخلي</li> <li>3- توريد وتركيب عدد 4 ألواح شمسية قدرة 200 وات نوعية ممتازة درجة أولى مونوكريستال.</li> <li>4- توريد وتركيب منظم تحكم بقدره لا تقل عن 30 امبير.</li> <li>5- توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل الألواح وترتفع على سطح الوحدة الصحية بمسافة لا تقل عن 50 سم.</li> </ol> <p>والعمل يشمل كافة التوصيلات بأسلاك نحاس سماكة 6 مم من الألواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم للإتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>	L.S	1.0		
13.18	<p>Supply and installation of water supply network 3/4 inch:</p> <p>Supply and installation of HF's water supply network from the water source. polyethylene pipes 3/4 inch and 8mm thickness high quality from approved company including all connection works for good installation to ensure no water leaking. digging work should be implemented clay soil 30 cm depth including the filling and compaction works under and above the pipes. The price includes all works needed to achieve the item according to the specification and field engineer supervisor instructions.</p>	<p><b>توريد وتركيب شبكة امداد المياه بقطر 4/3 هنش:</b></p> <p>توريد وتركيب خط امداد المرفق الصحي بالمياه من مصدر المياه. مواسير بلاستيكية نوع بولي اثيلين بقطر 4/3 هنش وسماكة 8 مم نوعية ممتازة ومن شركه معتمده متضمنا كل اعمال التوصيلات اللازمة للتركيب تركيب جيد مع ضمان عدم التسرب. يجب الحفر للأنابيب بعمق 30 سم في ترابه طينيه مع الردم والدك بترابه ناعمه تحت وفوق الماسورة. السعر يشمل جميع الاعمال اللازمة لإنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف</p>	M.L	60		
<p><b>Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the drawings and engineer supervisor.</b></p>		<p>تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل الاعمال المذكورة في الاسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف</p>				
13.19	<p>Excavation works in any type of soil according to the drawing's dimensions.</p>	<p>تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع التربة بحسب الابعاد الموضحة في الرسومات.</p>	M3	3		
13.20	<p>Building a stone seat 40cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications</p>	<p>بناء كرسي حجر ب عرض 40سم مع التدريز والتكحيل بحيث يكون البناء بالمونة الأسمنتية بنسبة خلط 4:1 (أسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات.</p>	M3	4		

13.21	Building Brick walls 30cm width with finishing works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for three days and item include all necessary works according to the quantities and specifications	مباني طوب احمر بعرض 30 سم مع التدريز والتكحيل للجدران والارضية والمدخنة بحيث يكون البناء بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:4 (اسمنت: رمل) مع الرش مرتين يوميا لمدة ثلاثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقا للكميات والمواصفات.	M2	27		
13.22	Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 50 cm) and work includes installation supports and lock with all that is needed to finish the work	تنفيذ باب حديد 50*50 سم والواح حديد سماكة 2مم والعمل يشمل التثبيت والمغلق وكل ما يلزم للإنهاء العمل	No	2		
13.23	Implementation of net metal cross rods metal diameter 20 mm so that distance between rods be no more than the spacing between rods for the 5 cm, installs between the two rooms (entrance and exit). including all works needed to achieve the item	تنفيذ شبك معدني متصلب من قضبان معدنية قطر 20 مم بحيث لا يزيد التباعد بين القضبان عن 5 سم، يثبت بين غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل كل ما يلزم للإنهاء العمل	L.S	1		
13.24	Implementation of a gas pipeline inside the combustion chamber 1-meter length in parallel lines every 20 cm are connected with each other with the main pipeline to the outside, the work includes the implementation of the closing Valve outside, where all that is needed to finish the work as directed by the supervising engineer.	تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة الاحتراق بطول 1متر وفي خطوط متوازية كل 20 سم موصلة مع بعضها مع انبوب رئيسي للخارج والعمل يشمل تنفيذ محبس اغلاق في الخارج وكل ما يلزم للإنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	L.S	1		
13.25	Implementation of a metal cover (50*50) for the chimney slot allows the exit of smoke and prevents the entry of rain.	تنفيذ غطاء معدني (50*50) لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان ويمنع دخول الامطار	No	1		
13.26	<u>sign board:</u> supplying and installing double steel board in the branch of road that go to well and painting intervention data and logos that to be read from both side; the price includes everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and instructions of the supervising engineer.	<u>لوحة حديدية تحمل اسم المشروع والاعمال المنفذة:</u> توريد وتركيب لوحة حديد مدبلة تثبت بمكعبات خرسانية في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها اسم المشروع واسم وشعار المنظمة والممول و عام التنفيذ من الجهتين والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنجاز البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	Pc	1.0		
<b>TOTAL PRICE OF LOT 13 IN USD</b>						



**BIDDER'S COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**- End of Lot 13 -**

**BIDDER'S GLOBAL COMMENTS/REMARKS / تعليقات وملاحظات المناقص بشكل عام**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**DELIVERY CONDITIONS GUARANTEED BY THE BIDDER:**

شروط التسليم المضمونة من المورد

LOT No. دفعات	Name of the location اسم الموقع	Address العنوان	Recommended work completion after signing the contract الموعد المفضل للتسليم من تاريخ توقيع العقد	Guaranteed delivery time for suppliers موعد التسليم المضمون من المورد
1	Rehabilitation of Al Bayadih Health Centre إعادة تأهيل مرفق البيادح الصحي	Al Bayadih Health Centre, Al Bayadih Uzla, Al Jafariya District, Raymah Governorate مرفق البيادح الصحي عزله البيادح ، مديرية الجعفرية محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
2	Rehabilitation of Al Hadiyah Health Centre إعادة تأهيل مرفق الحديه الصحي	Al Hadiyah Health Centre, Bani Alga'ad Uzla, Al Jafariya Disctrict, Rayman Governorate مرفق الحديه الصحي عزله الحديه ، مديرية الجعفرية محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
3	Rehabilitation of Balaa Health Unit إعادة تأهيل وحدة بلع الصحيه	Balaa Health Unit, Al Jabahi Uzla, Al Salafiya District, Raymah Governorate وحدة بلع الصحيه عزله الجباهي ، مديرية السلفيه محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
4	Rehabilitation of Al Salam Health Unit إعادة تأهيل وحدة السلام الصحيه	Al Salam Health Unit, Bani Hassan Uzla, Bilad Ata'am District, Raymah Governorate وحدة السلام الصحيه عزله بني حسن ، مديرية بلاد الطعام محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
5	Rehabilitation of Bani Al Ameri Health Uni إعادة تأهيل وحدة بني العامري الصحيه	Bani Al Ameri Health Uni, Bakal Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate وحدة بني العامري عزله بكال ، مديرية مزهر محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
6	Rehabilitation of Bani Al Shamakh Health Unit إعادة تأهيل وحدة بني الشماخ الصحيه	Bani Al Shamakh Health Unit, Bani Al Shamakh Uzla, Kusmah District, Raymah Governorate وحدة بني الشماخ عزله بني الشماخ ، مديرية كسمه محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	

7	Rehabilitation of Mahad Health Centre إعادة تأهيل مركز مهد الصحي	Mahad Health Centre, Al-Dhobaybi Uzla, Al Jabeen District, Raymah Governorate مركز مهد الصحي عزله بني الضبيبي، مديرية الجبين محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
8	Rehabilitation of Al Thaboob Health Unit إعادة تأهيل وحدة الذبوب الصحيه	Al Thaboob Health Unit, Al Abarah Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate وحدة الذبوب الصحيه عزله الاباره، مديرية مزهر محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
9	Rehabilitation of Qoa'ar Health Unit إعادة تأهيل مركز قعار الصحي	Qoa'ar Health Unit, Qoa'ar Uzla, Al Jabeen District, Raymah Governorate مركز قعار الصحي عزله قعار ، مديرية الجبين محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
10	Rehabilitation of Bani Aa'sar Health Centre إعادة تأهيل مركز بني اعسر الصحي	Bani Aa'sar Health Centre, Bani Aa'sar Uzla, Bilad Ata'am District, Raymah Governorate مركز بني اعسر عزله بني اعسر ، مديرية بلاد عتام محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
11	Rehabilitation of Haqeebah Health Unit إعادة تأهيل وحدة حقيبه الصحية	Haqeebah Health Unit, Maswar Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate وحدة حقيبه الصحية عزله مسور ، مديرية مزهر محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
12	Rehabilitation of Al Mitha Hospital إعادة تأهيل مستشفى الميثاق	Al Mitha Hospital, Tharhan Uzla, Bilad Ata'am District, Raymah Governorate مستشفى الميثاق عزله ذرحان ، مديرية بلاد الطعام محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	
13	Rehabilitation of Al Gawadhed Health Unit إعادة تأهيل وحدة الجواضح الصحية	Al Gawadhed Health Unit, Bani Nafeea Uzla, Al Salafiyah District, Raymah Governorate وحدة الجواضح الصحيه عزله بني نفع ، مديرية السلفية محافظة ريمه	6 Weeks from Contract Signature, No later Than 15-04-19 سنة أسابيع من تاريخ توقيع العقد في موعد لا يتجاوز 19-04-15	



**BIDDER'S TERMS AND CONDITIONS / شروط المناقص**

1. Valid of the offer / العرض ساري لمدة \_\_\_\_\_ (minimum 6 months) / يجب ان لا يقل عن ستة اشهر
2. Terms of delivery (DDP **compulsory**) / اجباري شامل لأجور للتوصيل، والتحميل وكافة الرسوم الاخرى الى جميع مواقع العمل \_\_\_\_\_
3. Terms of payment / طريقة الدفع المطلوبة \_\_\_\_\_

Name of Bidder's Authorized Representative / اسم المفوض الرسمي للمناقص \_\_\_\_\_

Authorized signature and stamp / توقيع وختم المفوض \_\_\_\_\_

Date / التاريخ \_\_\_\_\_

NB: in case of Request for Tender, please attach the service proposal to the present offer form / في حال طلب المناقصة يرجى ادراج مقترح الخدمة الى العرض الحالي الخاص بالمناقصة