

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية رقما وكتابة	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	مناطق :همتا + ام عمران+ المجر <u>على المقاول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع (من خلال مساح مرخص) وتقديم كروكي معتمد بالواقع واخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل البدء بالعمل، وتكون كلفة تثبيت حدود الشارع محملة على اسعار العطاء</u> توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل C40 (حسب المواصفة EN 545:2010) قطر 100 ملم، وتوريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين HDPE قطر 63 ملم ضغط 16 بار و/او ضغط 20 بار (كما هو مبين ادناه) ، حسب المطلوب طبقاً للمواصفات وفي الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف والسعر يشمل حفر الخنادق في جميع أنواع التربة من صخر وخرسانة واسفلت الخ ... طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة وإعادة الأوضاع مع التسوية والظمم والدك جيداً وعلى طبقات والتأمين من مادة رمل صويلج اسفل واعلى الماسوره مع وضع الشريط التحذيري الممغنط ويكون الظمم حسب مواصفات سلطة المياه ونقل ناتج الحفر خارج الموقع شاملا صب المقاطع العرضية شاملا" ربط الخطوط القائمة بالمقترحة شاملا" التيات والمفف والادابتر والاكواع وجميع القطع اللازمة واللحام والعزل في حال الربط على خط قائم حديد والسعر يشمل تكلفة فحوصات الضغط والكلورة والغسيل وجميع فحوصات النوعية التي تقوم بها مديرية المختبرات وجميع متطلبات العمل . وضمن مناطق الاشغال العامة يكون الحفر واعادة الوضع حسب المواصفات الفنية لوزارة الاشغال العامة والاسكان ويكون ذلك محملا" ضمن سعر المتر الطوالي . والعمل يكون حسب تعليمات المهندس وجميع مايلزم شاملا" شبك الخطوط القائمة بالمقترحة وجميع مايلزم وكما يلي :						
أ-1	-توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 100 ملم في الاسفلت او البلاط او سطح خرساني.	م . ط	5				
ب-1	-توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 100 ملم في السيلن كوت.	م . ط	5				
ج-1	-توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 100 ملم في الارض الطبيعية او الارض المعالجة بالاسفلت/ البتيومينية السائل	م . ط	500				
د-1	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 63 ملم ضغط 16 بار في الاسفلت او البلاط او سطح خرساني .	م . ط	50				
هـ-1	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 63 ملم ضغط 16 بار في السيلن كوت .	م . ط	170				
و-1	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثيلين قطر 63 ملم ضغط 16 بار في الارض الطبيعية او الارض المعالجة بالاسفلت/ البتيومينية السائل	م . ط	400				

						المجموع ينقل لما بعده	
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1-ز	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 63 ملم ضغط 20 بار في الاسفلت او البلاط او سطح خرساتي .	م . ط	150				
1-ح	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 63 ملم ضغط 20 بار في السيلن كوت .	م . ط	150				
1-ط	توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 63 ملم ضغط 20 بار في الارض الطبيعية او الارض المعالجة بالاسفلت/ البتيومينية السائل .	م . ط	1000				
2	توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر 4" مع خط قائم قطر 4" شاملا توريد وتركيب محبس قطر 4" بضغط اسمي 25 بار والسعر يشمل انشاء surface box شاملا عمود الاستطالة حديد شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
3	توريد وتنفيذ شبك الخط القائم قطر 2" او 63 ملم مع الخط المقترح قطر 63 ملم والسعر يشمل توريد وتركيب محبس قطر 2" بضغط اسمي 25 بار شاملا ربط الخطوط القائمة والمقترحة وانشاء surface box شاملا عمود الاستطالة حديد شاملا توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	2				
4	توريد وتركيب Gunmetal saddle and ferrule من خط رئيسي مقترح قطر 100 ملم الى خط فرعي قطر 2" او 63 ملم مع جميع مايلزم شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا.	عدد	1				
	المجموع ينقل لما بعده						

الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية رقما وكتابة	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
5	توريد وتركيب هوائية (AIR RELEASE VALVE) قطر 40 ملم بضغط اسمي 25 بار شاملا المنهل قطر 900 ملم على الخط المقترح قطر 100 ملم وحسب المخططات المرفقة وحسب تعليمات المهندس المشرف .	عدد	1				
6	توريد وتركيب خط للغسيل (WASHOUT) قطر 125 ملم HDPE شاملا توريد وتركيب محبس قطر 4" بضغط اسمي 25 بار شاملا SUFACE BOX مع عمود الاستطالة شاملا جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات ، شاملا عمل منهل خرساني قطر 90 سم شاملا الحفر والظمم واعادة الوضع وجميع ما يلزم شاملا حديد التسليح والغطاء المعدني HD في حالة وجود خط الغسيل داخل الاحياء السكنية او عمل المصب حسب المخططات المرفقة في حال وجود وادي وحسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	1				
7	توريد وصب خرسانه مسلحه (250كغم/سم ² بعد 28 يوما) Ready mix (لاي نوع أو اي عمق) لعمل تغليف لمواسير المياه والصرف الصحي شاملاً الطوبار وحديد التسليح والحفريات واعادة الظمم ونقل الفائض واعادة الاوضاع الخ وكافة الاعمال التابعة والكمية تقديرية .	3م	1				
8	توريد وتركيب مخفف ضغط (PVR) على الخط القائم قطر 2" وعلى المقاول معيارته بحيث يكون مخرج المخفف الى الخط المقترح قطر 63 ملم لا يتعدى 3 بار شاملا جميع ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف .	عدد	1				
	المجموع الاجمالي شاملا" الضرانب والرسوم						

خلاصة جدول الكميات

المجموع كتابة"	المجموع رقما"		بيان الاعمال	الرقم
	دينار	فلس		
			مجموع قيمة الاعمال	1
			المجموع الكلي	
			تنزيل أو زيادة	
			المجموع النهائي بعد التنزيل أو الزيادة	

فقط دينار لا غير .

اسم وتوقيع المقاول :

التاريخ : / /